

ОБГРУНТУВАННЯ

*технічних та якісних характеристик закупівлі товару, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі
(оприлюднюється на виконання постанови КМУ № 710 від 11.10.2016 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))*

Відкриті торги з особливостями

«Капітальний ремонт приміщень спального корпусу із їдальнею, А6 (1 поверху – кімнати, вбиральні та 2-х коридорів) (2 поверху – 2-х їдалень, 2-х коридорів та кабінету) МРЦ МВС України «Миргород», за адресою: Полтавська область, м. Миргород, вул. Олександра Федорченка, 60»
Класифікація за ДК 021:2015: 45450000-6 - Інші завершальні будівельні роботи

повне найменування	Медичний реабілітаційний центр МВС України «Миргород» (далі Замовник)
місцезнаходження	37600, Полтавська обл., м. Миргород, вул. Федорченка Олександра, 60
ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань	08733819
категорія замовника	юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади.

Очікувана вартість закупівлі обрахована відповідно до методичних рекомендацій Наказу міністерства економіки України від 22 листопада 2024 року № 26335 «Про затвердження методичних рекомендацій щодо особливостей здійснення публічних закупівель робіт з будівництва на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування» на підставі зведеного кошторисного розрахунку вартості об'єкта будівництва і становить **11`575`375 грн.**

Розмір бюджетного призначення: 11`575`375,00 грн. з ПДВ згідно з планом кошторисних асигнувань Замовника.

ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ

«Капітальний ремонт приміщень спального корпусу із їдальнею, А6 (1 поверху – кімнати, вбиральні та 2-х коридорів) (2 поверху – 2-х їдалень, 2-х коридорів та кабінету) МРЦ МВС України «Миргород», за адресою: Полтавська область, м. Миргород, вул. Олександра Федорченка, 60»

Код ДК 021:2015 –45450000-6 - Інші завершальні будівельні роботи

Строк виконання робіт: до 15.12.2025

Вид будівництва – капітальний ремонт

Клас наслідків (відповідальності) об'єкту будівництва – СС2.

Договірна ціна – тверда.

Замовник, відповідно до вимог чинного законодавства доручає Підряднику виконати роботи з використанням необхідних матеріалів та обладнання, забезпечення якими здійснюється Підрядником.

Технічні рішення, які прийняті в проекті, відповідають вимогам екологічних, санітарно - технічних, протипожежних та інших норм, та правил і забезпечують безпечну для життя і

здоров'я людей експлуатацію об'єкта, при додержанні заходів, що передбачені робочими кресленнями.

Підрядник зобов'язаний виконати передбачені цим «технічним завданням» роботи, якість яких повинна відповідати вимогам державних будівельних норм і стандартів, технічним умовам та іншим вимогам, передбаченим чинним законодавством України та кошторисним нормам України «Настановам з визначення вартості будівництва», які затверджені наказом Міністерства розвитку громад та територій України від 01.11.2021 № 281 «Про затвердження кошторисних норм України у будівництві». Будівельні матеріали, конструкції, повинні відповідати державним стандартам, технічним умовам та іншим документам, що засвідчують їх характеристики і якість. Замовник, відповідно до вимог чинного законодавства доручає Підряднику виконати ремонтно-будівельні роботи з використанням необхідних матеріалів та обладнання, забезпечення якими здійснюється Підрядником.

Усі роботи виконуються з матеріалів Учасника. Будівельні матеріали, вироби і конструкції, що будуть використовуватись Учасником при виконанні робіт мають бути належної якості.

Матеріали, які будуть застосовуватися під час виконання робіт не будуть походити із країн щодо яких застосовано санкційне законодавство України.

Учасник розраховує вартість робіт виходячи із вимог діючого законодавства України з визначення вартості будівництва, з урахуванням усіх своїх витрат, податків та обов'язкових платежів (зборів). Не враховані Учасником витрати не сплачуються Замовником окремо та вважаються врахованими у загальній ціні його пропозиції.

Усі посилання в тексті, де міститься найменування чи посилання на конкретну торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника — читати як вираз «аналог або еквівалент». У разі подачі аналогу/еквіваленту товару, матеріалу, машин, механізмів та устаткування що запропонований Замовником в технічних вимогах, учасник подає порівняльну характеристику запропонованого ним товару, матеріалу, машин, механізмів та устаткування, що визначена в технічному завданні, з відомостями щодо відповідності вимогам Замовника.

Еквівалентними матеріалами, виробами, устаткуванням вважаються такі, що відповідають технічним і технологічним характеристикам матеріалів, виробів та устаткувань, що передбачені в інформації про технічні, якісні та інші характеристики предмета закупівлі.

В разі застосування під час виконання ремонтно-будівельних робіт еквівалентних матеріалів, виробів та устаткування вони підлягають обов'язковому узгодженню з автором проекту, технічним наглядом та замовником, а також вносяться відповідні записи у журналах авторського нагляду та журналі виконання робіт.

При розрахунку договірної ціни необхідно обов'язково застосовувати діючі на даний час кошторисні норми, в тому числі «Настанови з визначення вартості будівництва», які затверджені наказом Міністерства розвитку громад та територій України від 01.11.2021 № 281 «Про затвердження кошторисних норм України у будівництві».

Розрахунок цінової пропозиції також подається у вигляді інформаційної моделі (програмний комплекс АВК-5 або ІВК або сумісний з ними програмний комплекс).

До розрахунку Договірної ціни, Учасники повинні надати наступні документи:

- Договірна ціна;
- Пояснювальна записка до Договірної ціни;
- Розрахунок за статтями витрат Договірної ціни;
- Локальні кошториси;
- Підсумкові відомості ресурсів;
- Розрахунок загальновиробничих витрат до локальних кошторисів.

До складу цієї ціни Учасник включає прямі, загальновиробничі витрати на капітальний ремонт та реконструкцію об'єкту, кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій та прибуток, кошти на сплату податків, збори, обов'язкові платежі.

Договірна ціна, за яку Учасник згоден виконати замовлення, розраховується виходячи з обсягів робіт на підставі нормативної потреби в трудових і матеріально-технічних ресурсах, необхідних для здійснення проектних рішень по об'єкту замовлення.

Договірна ціна робіт з будівництва складається Учасником на основі відомості обсягів робіт (Додаток №3) технічні, якісні та кількісні характеристики), згідно вимог нормативних документів у сфері ціноутворення у будівництві.

У ціні пропозиції учасника процедури закупівлі (договірній ціні) можуть (на розсуд учасника) враховуватися кошти на покриття ризиків, пов'язаних з виконанням робіт, що пропонуються, розмір яких залежить від сукупності цілого ряду факторів, які зазначені в п. 5.31 Настанови з визначення вартості будівництва.

Відомість обсягів робіт

«Капітальний ремонт приміщень спального корпусу із їдальнею, А6 (1 поверху - кімнати, вбиральні та 2-х коридорів) (2 поверху - 2-х їдалень, 2-х коридорів та кабінету) МРЦ МВС України "Миргород", за адресою: Полтавська область, м. Миргород, вул. Олександра Федорченка, 60»

№ п/п	Найменування робіт та витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	<u>Локальний кошторис 02-01-01 на Загальнобудівельні роботи</u>			
	<u>Відділ 1. Перший поверх - На відм.0,000</u>			
	<u>Розділ 1. Демонтажні роботи</u>			
1	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	м2	15,5	
2	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від олійної, перхлорвінілової фарби	м2	11,2	
3	Демонтаж опорядження стін пластиковими панелями	м2	42,6	
4	Демонтаж облицювання стін листами деревностружковими	м2	38,9	
5	Демонтаж обшивки стін тканиною	м2	24,5	
6	Демонтаж каркасу під обшивкою тканини	м2	24,5	
7	Розбирання цегляних перегородок	м3	0,51	
8	Розбирання ґрат вентиляційних площею до 0,1 м2	виріб	1	
9	Розбирання облицювання з плит вапняка	м2	3	
10	Демонтаж опорядження стель пластиковими панелями	м2	9,3	
11	Демонтаж підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними листами.	м2	31,5	
12	Демонтаж каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	м2	31,5	
13	Демонтаж обшивки стелі тканиною	м2	4,7	
14	Демонтаж каркасу під обшивкою тканини	м2	4,7	
15	Демонтаж пінополістирольних бордюрів	п.м.	7,1	
16	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	м2	3,8	
17	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну	м2	11,7	
18	Розбирання покриттів підлог з щитового паркету	м2	36,2	
19	Розбирання дерев'яних плінтусів	м	35,3	
20	Демонтаж підстильного шару бетонного	м3	3,231	
21	Розбирання поясів, сандриків, жолобів, відливів, звисів тощо з листової сталі	м	3,44	
22	Демонтаж пластикових підвіконних дошок	м	3,44	
23	Демонтаж віконних блоків площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	5,78	
24	Знімання наличників	м	25,99	
25	Знімання дверних полотен	м2	10,207	
26	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	5	
	<u>Розділ 2. Прорізи</u>			

27	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	5,78
28	Установлення віконних зливів	м	4,05
29	Установлення пластикових підвіконних дошок	м	4,12
30	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	3,57
31	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	5,4
32	Установлення і кріплення наличників	м	21,2
<u>Розділ 3. Внутрішнє опорядження</u>			
33	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	м2	85,7
34	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	60
35	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	25,7
36	Опорядження внутрішніх поверхонь стін декоративною венеціанською штукатуркою. Штукатурка декоративна мозаїчна акрилова	м2	60
37	Улаштування каркасу підвісних стель	м2	48,8
38	Укладання плит стельових в каркас стелі	м2	48,8
39	Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням шурупами з улаштуванням металевого каркасу без утеплення	м2	2,4
40	Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням на клеї	м2	4,8
41	Герметизація мастикою швів	м шва	20,57
42	Герметизація мастикою швів	м шва	20,57
43	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	м2	14,7
44	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	10,6
45	Облицювання поверхонь укосів керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	4,1
46	Опорядження внутрішніх поверхонь стін декоративною венеціанською штукатуркою. Штукатурка декоративна мозаїчна акрилова	м2	7,2
47	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	3,4
48	Шпаклювання стін фасадів мінеральною шпаклівкою	м2	1,2
49	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норми 15-184-1	м2	1,2
50	Дисперсійне фарбування фасаду	м2	1,2
<u>Розділ 4. Підлоги</u>			
51	Улаштування гідроізоляції полімерцементною сумішшю товщиною шару 30 мм CR-65	м2	3,7
52	Армування стяжки дротяною сіткою	м2	48,2
53	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	м2	48,2
54	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати	м2	48,2
55	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	12
56	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	36,2
57	Монтаж алюмінієвого плінтуса	м	34,6
<u>Відділ 2. Другий поверх - На відм.+3,200</u>			
<u>Розділ 1. Демонтажні роботи</u>			

58	Установлення та розбирання внутрішніх металевих трубчастих інвентарних риштувань при висоті приміщень до 6 м	м2	205,2
59	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	м2	199,4
60	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від олійної, перхлорвінілової фарби	м2	121,3
61	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від вапняної фарби	м2	12,6
62	Демонтаж облицювання стін листами деревностружковими	м2	80,7
63	Демонтаж обшивання стін дошками	м2	19,7
64	Демонтаж дзеркал (h=1,2м, b=0,496м)	шт	84
65	Знімання шпалер простих та поліпшених	м2	33
66	Демонтаж обшивки стін гіпсокартонними плитами по металевому каркасу	м2	7,9
67	Розбирання цегляних перегородок	м3	1,04
68	Розбирання ґрат вентиляційних площею до 0,1 м2	виріб	5
69	Демонтаж облицювання стін із покрівельної сталі оцинкованої	м2	13,5
70	Розбирання облицювання з плит вапняка	м2	205,2
71	Демонтаж каркасу	м2	205,2
72	Демонтаж опорядження стель пластиковими панелями	м2	2,1
73	Демонтаж підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними листами.	м2	170,3
74	Демонтаж каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	м2	170,3
75	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від вапняної фарби	м2	11,3
76	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	м2	67,5
77	Розбирання покриттів підлог з щитового паркету	м2	282,3
78	Розбирання дерев'яних плінтусів	м	134,2
79	Демонтаж плінтусів полівінілхлоридних	м	14,2
80	Демонтаж підстильного шару бетонного	м3	18,305
81	Знімання закслених віконних рам	м2	73,41
82	Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	4
83	Демонтаж цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	м2	8,73
84	На кожні 5 мм зміни товщини шару демонтажа цементної стяжки додавати або виключати	м2	8,73
85	Знімання наличників	м	62,64
86	Демонтаж дверних блоків площею більше 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	6,13
87	Знімання дверних полотен	м2	23,853
88	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	10
<u>Розділ 2. Прорізи</u>			
89	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	31,03
90	Установлення віконних зливів	м	13,5
91	Установлення пластикових підвіконних дошок	м	13,5
92	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	7,35
93	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	14,262
94	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею більше 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	9,3235
95	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	м2	6,38
96	Установлення і кріплення наличників	м	138,1

<u>Розділ 3. Стіни</u>			
97	Армування кладки стін та інших конструкцій	т	0,0348
98	Улаштування бетонної стяжки товщиною 20 мм площею до 20 м2	м2	8,4
99	На кожні 5 мм зміни товщини шару стяжки з важкого бетону додавати або виключати	м2	8,4
100	Мурування зовнішніх стін в монолітно-каркасних будівлях з газобетонних блоків	м3	6,3
101	Армування кладки стін та інших конструкцій	т	0,0292
102	Улаштування бетонної стяжки товщиною 20 мм площею до 20 м2	м2	7
103	На кожні 5 мм зміни товщини шару стяжки з важкого бетону додавати або виключати	м2	7
104	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по металевому каркасу	м2	18,9
105	Ізоляція плоских поверхонь плитами мінераловатними	м2	-19,467
<u>Розділ 4. Внутрішнє опорядження</u>			
106	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	м2	140,7
107	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	517,3
108	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	140,7
109	Опорядження внутрішніх поверхонь стін декоративною венеціанською штукатуркою. Штукатурка декоративна мозаїчна акрилова	м2	517,3
110	Улаштування каркасу підвісних стель	м2	399,9
111	Укладання плит стельових в каркас стелі	м2	399,9
112	Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням шурупами з улаштуванням металевого каркасу без утеплення	м2	25,2
113	Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням на клеї	м2	50,4
114	Герметизація мастикою швів	м шва	216
115	Герметизація мастикою швів	м шва	216
116	Улаштування основи під штукатурку з металевої сітки по цегляних та бетонних поверхнях	м2	2,2
117	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	м2	75,6
118	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	73,6
119	Облицювання поверхонь укосів керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	2
120	Опорядження внутрішніх поверхонь стін декоративною венеціанською штукатуркою. Штукатурка декоративна мозаїчна акрилова	м2	37,8
121	Поліпшене фарбування гумовою фарбою стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	19,1
122	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	16,7
123	Улаштування основи під штукатурку з металевої сітки по цегляних та бетонних поверхнях	м2	16,6
124	Шпаклювання стін фасадів мінеральною шпаклівкою	м2	19,2
125	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норми 15-184-1	м2	19,2
126	Дисперсійне фарбування фасаду	м2	19,2
<u>Розділ 5. Підлоги</u>			
127	Улаштування гідроізоляції полімерцементною сумішшю товщиною шару 30 мм CR-65	м2	85
128	Армування стяжки дротяною сіткою	м2	368,9
129	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	м2	368,9
130	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки	м2	368,9

	додавати або виключати		
131	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	101,2
132	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	267,7
133	Монтаж алюмінієвого плінтуса	м	148,3
134	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт (плінтус)	м2	4,123
<u>Розділ 6. Інші роботи</u>			
135	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	т	98,67962
136	Перевезення сміття до 5 км	т	98,67962
<u>Локальний кошторис 02-01-02 на Водопровід та каналізація</u>			
<u>Розділ 1. Демонтажні роботи</u>			
137	Демонтаж трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	м	12
138	Демонтаж раковин [умивальників]	к-т	2
139	Демонтаж піддонів душових чавунних	к-т	1
140	Демонтаж змішувачів	шт	3
141	Демонтаж унітазів зі змивними бачками	к-т	2
142	Демонтаж біде	к-т	1
143	Знімання трапів чавунних	шт	2
144	Демонтаж трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм	м	2
145	Демонтаж трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм	м	3
146	Розбирання трубопроводів з труб чавунних каналізаційних діаметром до 50 мм	м	2
147	Розбирання трубопроводів з труб чавунних каналізаційних діаметром понад 50 до 100 мм	м	2
<u>Розділ 2. Водопровід</u>			
148	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	м	25
149	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	м	25
<u>Розділ 3. Санітарно-технічне приладдя</u>			
150	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води	к-т	4
151	Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком	к-т	3
152	Установлення змішувачів	шт	1
153	Установлення трапів діаметром 100 мм	к-т	1
154	Установлення сидіння для душу	шт	1
155	Установлення вішалок, підстаканників, поручнів для ванн тощо	шт	4
<u>Розділ 4. Каналізація</u>			
156	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм	м	5
157	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм	м	4
<u>Розділ 5. Інші витрати</u>			
158	Навантаження сміття вручну	т	0,131
159	Перевезення сміття до 5 км	т	0,131

Локальний кошторис 02-01-03 на Опалення, вентиляція
та кондиціонування

Розділ 1. Опалення

160	Демонтаж радіаторів масою до 80 кг	шт	10
161	Демонтаж радіаторів масою понад 80 до 160 кг	шт	10
162	Демонтаж трубопроводу водопостачання з труб сталевих діаметром 20 мм	м	50
163	Пробивання отворів глибиною 100 мм, перерізом 50х50 мм в залізобетонних та бетонних стелях	шт	18
164	На кожні 10 мм зміни глибини отворів перерізом 50х50 мм в залізобетонних та бетонних стінах та підлогах додавати або виключати	шт	18
165	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 40 мм (гільзи)	м	5,4
166	Промивання без дезінфекції трубопроводів діаметром 40 мм	м	-5,4
167	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	м	136
168	Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі [клапан регулюючий; регулятор тиску та температури прямої дії], діаметр трубопроводу до 20 мм (клапан термостатичний з термостатичним елементом)	шт	25
169	Під'єднання нових ділянок трубопроводу до існуючих мереж водопостачання чи опалення діаметром 15 мм	шт	4
170	Під'єднання нових ділянок трубопроводу до існуючих мереж водопостачання чи опалення діаметром 20 мм	шт	8
171	Під'єднання нових ділянок трубопроводу до існуючих мереж водопостачання чи опалення діаметром 25 мм	шт	6
172	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	м	60
173	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 32 мм	м	16
174	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	м	212
175	Установлення опалювальних радіаторів сталевих	кВт	44,408

Розділ 2. Вентиляція

176	Демонтаж зонтів над устаткуванням	м2	5,046
177	Розбирання сталевих повітроводів діаметром 400 мм з листової сталі товщиною до 0,9 мм	м2	8
178	Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли	м3	0,92
179	Посилення цегляних стін металевим каркасом	т	0,26031
180	Установлення камер припливних типових без секції зрошення продуктивністю до 20 тис.м3/год	камера	1
181	Монтаж агрегату компресорно-конденсаторного, маса 0, 18 т (маса 0,255т)	шт	1
182	Установлення шумоглушників вентиляційних 900х400/1000, 800х400/1000	шт	2
183	Установлення ґрат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі понад 0,25 до 1 м2	ґрати	2
184	Установлення ґрат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2	ґрати	6
185	Установлення ґрат жалюзійних сталевих нерухомих з вивірянням і закріпленням (дифузори)	ґрати	28
186	Установлення повітророзподільників, призначених для подавання повітря у робочу зону, масою до 20 кг	шт	3
187	Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	м2	32,52
188	Прокладання повітроводів периметром 800 мм або 1000 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0, 5 мм	м2	44,55

189	Прокладання повітроводів периметром від 1100 мм до 1600 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм	м2	92,16
190	Прокладання повітроводів периметром понад 1600 до 2400 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм	м2	73,56
191	Прокладання повітроводів периметром понад 2400 до 3200 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм	м2	32,52
192	Прокладання повітроводів периметром до 4000 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм	м2	1,44
193	Прокладання повітроводів периметром 3700 мм, від 4100 мм до 4500 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм	м2	2,28
194	Трубопроводи з мідних труб, діаметр зовнішній 28,58 мм	м	7
195	Трубопроводи з мідних труб, діаметр зовнішній 12,7 мм	м	7
196	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами зі спіненого каучуку, поліетилену	м2	170
197	Ізоляція плоских поверхонь плитами мінераловатними	м2	33
198	Установлення вентиляторів осьових масою понад 0,05 до 0,1 т	шт	1
199	Установлення клапанів зворотних діаметром до 560 мм	клапан	1
200	Установлення шумоглушників вентиляційних 500/900	шт	1
201	Прокладання повітроводів діаметром від 500 мм до 560 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,6 мм	м2	7,08
202	Прокладання повітроводів периметром до 800 мм або 1000 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	м2	34,22
203	Прокладання повітроводів периметром понад 1600 до 2400 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм	м2	8,4
204	Установлення над шахтами зонтів із листової оцинкованої сталі круглого перерізу діаметром 500 мм	зонт	1
05	Установлення зонтів над устаткуванням	м2	5,046
206	Установлення ґрат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2	ґрати	10
207	Установлення вентиляторів радіальних масою до 0,05 т з електродвигуном на одній осі	шт	1
208	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів	м2	0,0157
209	Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм	клапан	1
210	Установлення над шахтами зонтів із листової оцинкованої сталі круглого перерізу діаметром до 200 мм	зонт	1
211	Установлення повітророзподільників, призначених для подавання повітря у робочу зону, масою до 20 кг	шт	1
212	Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	м2	3,36
213	Установлення вентиляторів радіальних масою до 0,05 т з електродвигуном на одній осі	шт	1
214	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів	м2	0,0628
215	Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм	клапан	1
216	Установлення над шахтами зонтів із листової оцинкованої сталі круглого перерізу діаметром до 200 мм	зонт	1
217	Установлення повітророзподільників, призначених для подавання повітря у робочу зону, масою до 20 кг	шт	4
218	Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	м2	7,9
<u>Розділ 3. Кондиціонування</u>			
219	Монтаж агрегату компресорно-конденсаторного, маса 0,18 т (маса 0,255т)	шт	1
220	Установлення агрегатів повітряно-опалювальних масою до 0,4 т	шт	2
221	Установлення агрегатів повітряно-опалювальних масою	шт	6

	до 0,25 т		
222	Установлення ґрат жалюзійних сталевих нерухомих з вивірянням і закріпленням (дифузорів)	ґрати	30
223	Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	м2	46,72
224	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами зі спіненого каучуку, поліетилену	м2	40
225	Трубопроводи з мідних труб, діаметр зовнішній до 15,88 мм	м	129
226	Трубопроводи з мідних труб, діаметр зовнішній до 28,58 мм	м	17,5
227	Монтаж поліетиленових труб діаметром до 25 мм, укладених по основі підлоги	м	80
228	Установлення вузлів конденсатовідвідників діаметром до 25 мм	вузол	3
<u>Розділ 4. Інші роботи</u>			
229	Навантаження сміття вручну	т	0,81352
230	Перевезення сміття до 5 км	т	0,81352
<u>Локальний кошторис 02-01-04 на Придбання обладнання для вентиляції та кондиціонування</u>			
231	Припливно-витяжна установка з компл.автоматики VVS075c VTS	шт	1
232	Зовнішній блок MRV-5H AV16NMVETA Haier	шт	2
233	З'єднувальний комплект AHU kit AH1-560B Haier	шт	1
234	Дротовий пульт керування	шт	5
235	Внутрішній блок настінного типу AS092MNERAB Haier	шт	1
236	Внутрішній блок настінного типу AS122MNERAB Haier	шт	1
237	Внутрішній блок каналного типу AD282MJERAB Haier	шт	4
238	Внутрішній блок каналного типу AD182MJERAB Haier	шт	1
239	Безпроводний пульт YR-HRS01	шт	2
240	Провідний пульт YR-E17A	шт	1
241	Теплова завіса електрична Термія АО ЭВР4,5/1,5 TR "Термія"	шт	1
242	Адаптер до дифузора ПДК-12	шт	58
243	Вентилятор витяжний каналний ТТ ПРО100 ВЕНТС	шт	1
244	Вентилятор витяжний каналний ТТ ПРО200 ВЕНТС	шт	1
245	Вентилятор кухонний Salda KUB T120 500-4L3	шт	1
246	Глушник шуму 500/900	шт	1
247	Глушник шуму 800x400/1000	шт	1
248	Глушник шуму 900x400/1000	шт	1
249	Розгалужувач FQG-B335A	шт	5
250	Розгалужувач FQG-B506A	шт	1
251	Клапан термостатичний Danfoss RA-N Dn15осьовий	шт	25
252	Термостатичний елемент Danfoss RA2990	шт	25
<u>Локальний кошторис 02-01-05 на Електротехнічні рішення</u>			
<u>Розділ 1. Демонтажні роботи</u>			
253	Демонтаж світильників з лампами розжарювання	шт	4
254	Демонтаж бра, плафонів	шт	6
255	Демонтаж світильників для люмінесцентних ламп	шт	4
256	Демонтаж світильників з лампами розжарювання	шт	4
257	Демонтаж люстри з 18 лампами для ламп розжарювання	шт	1
258	Демонтаж люстри з 6 лампами для ламп розжарювання	шт	1
259	Демонтаж люстри з 3 лампами для ламп розжарювання	шт	4
260	Демонтаж бра, плафонів	шт	14
261	Демонтаж світильників для люмінесцентних ламп	шт	16
<u>Розділ 2. Силове електрообладнання</u>			
262	Установлення щитків освітлювальних групових масою до 3 кг у готовій ніші або на стіні	шт	1
263	Облицювання каркасів стін оргсклом (в щитку)	м2	0,65

264	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм понад 100 А до 250 А	шт	1
265	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм понад 25 А до 100 А	шт	3
266	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	шт	12
<u>Розділ 3. Електроосвітлення</u>			
267	Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених в борознах під заливку	м	560
268	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби	м	310
269	Затягування першого проводу перерізом понад 6 мм2 до 16 мм2 в труби	м	250
270	Прокладання проводів при схованій проводці в борознах	м	6
271	Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці	шт	25
272	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 1-клавішних	шт	13
273	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 2-клавішних	шт	2
274	Установлення розподільних коробок	шт	28
275	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються в підвісних стелях, кількість ламп понад 2 до 4 шт	шт	21
276	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються на штирах, кількість ламп 1 шт	шт	14
<u>Розділ 4. Вентиляція - електрична частина</u>			
277	Установлення щитків освітлювальних групових масою до 3 кг у готовій ніші або на стіні	шт	2
278	Облицювання каркасів стін оргсклом (в щитку)	м2	0,65
279	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм понад 100 А до 250 А	шт	2
280	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм понад 25 А до 100 А	шт	1
281	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	шт	10
282	Кнопка, встановлювана на пультах і панелях	шт	1
283	Монтаж блок-контакторів	шт	1
284	Прокладання коробів пластикових	м	50
285	Прокладання ізольованих проводів перерізом більше 35 мм2 у коробах	м	50
286	Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром понад 25 мм до 32 мм, укладених в борознах під заливку	м	27
287	Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених в борознах під заливку	м	261
288	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби	м	211
289	Затягування першого проводу перерізом понад 16 мм2 до 35 мм2 в труби	м	50
290	Затягування першого проводу перерізом понад 35 мм2 до 70 мм2 в труби	м	27
291	Прокладання проводів при схованій проводці в борознах	м	11

**Відомість ресурсів до зведеного кошторисного розрахунку
вартості об'єкта будівництва**

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість
1	2	3	4	
		<u>I. Витрати труда</u>		
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	12642,84
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	4,0
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	1142,79
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	3,6
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	142,53
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,2
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття	люд.год	9,86
8		Витрати труда пусконаладжувального персоналу	люд.год	-
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:		
9.1		загальновиборничих витрат	люд.год	1589,87
9.2		коштів на зведення та розбирання тимчасових будівель і споруд	люд.год	-
9.3		коштів на виконання будівельних робіт:		
9.4		у зимовий період	люд.год	-
		у літній період	люд.год	-
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	15527,89
		Середній розряд робіт	розряд	3,9
		<u>II. Будівельні машини і механізми</u>		
10	КБМ201-11	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш. год	11,12988
11	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	11,1402
12	КБМ202-1102	Крани на автомобільному ходу при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш. год	0,8328
13	КБМ202-1140	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 6,3 т	маш. год	0,740586
14	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 10 т	маш. год	5,62395
15	КБМ203-850	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 1 т	маш. год	2,16332
16	КБМ203-851	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 2 т	маш. год	1,30925
17	КБМ203-902	Підіймачі гідравлічні, висота підйому 10 м	маш. год	3,37743
18	КБМ203-1001	Автогідропідіймачі, висота підйому 12 м	маш. год	4,1022
19	КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш. год	34,57018
20	КБМ203-1090	Підіймачі вантажопасажирські, вантажопідйомність 0,8 т	маш. год	2,19005
21	КБМ203-1811	Навантажувачі одноковшеві універсальні, фронтальні, пневмоколісні, вантажопідйомність 2т	маш. год	6,85894
22	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	30,37219
23	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згорання, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш. год	26,42329
24	КБМ206-337	Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ходу, місткість ковша 0,25 м3	маш. год	6,49312
25	КБМ233-803	Молотки відбійні пневматичні, при роботі від пересувних	маш. год	1,44293

26	C311-5-M	компресорних станцій Перевезення сміття до 5 км	т	99,62414
<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиборничих витрат</u>				
27	КБМ200-61	Гайковерт пневматичний	маш. год	18
28	КБМ200-68	Пістолет монтажний	маш. год	0,3036
29	КБМ200-73	Пилка маятникова для різання металопрокату	маш. год	1,4112
30	КБМ203-303	Лебідки ручні та важільні, тягове зусилля до 14,72 кН [1,5 т]	маш. год	92,5806744
31	КБМ203-401	Лебідки електричні, тягове зусилля до 5,79 кН [0,59 т]	маш. год	9,63
32	КБМ203-404	Лебідки електричні, тягове зусилля до 31,39 кН [3,2 т]	маш. год	2,31
33	КБМ233-301	Машини шліфувальні електричні	маш. год	0,294
34	КБМ270-90	Пилка дискова електрична	маш. год	92,17925797
				2
35	КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш. год	10,415208
36	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш. год	85,48915339
				2
37	КБМ270-116	Вібратори поверхневі	маш. год	26,20500144
38	КБМ270-119	Шурупверти	маш. год	206,4626489
				76
39	КБМ270-123	Люльки двомісні самопідйомні, вантажопідйомність 300/500 кг	маш. год	38,5437
40	КБМ270-126	Фарборозпилювачі ручні	маш. год	1,835532
41	КБМ270-131	Перфоратор пневматичний	маш. год	49,960728
42	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш. год	252,9240965
				64
43	КБМ270-158	Насос гідравлічний ручний	маш. год	22,23456
44	КБМ270-163	Прес ручний	маш. год	0,7728
45	КБМ270-236	Пилосос промисловий	маш. год	6,6204
46	КБМ270-250	Станок для різання керамічної плитки	маш. год	44,0633724
47	КБМ270-251	Апарат для зварювання поліпропіленових труб діаметром від 16 до 75 мм, потужність 1,5 кВт	маш. год	7,48824
<u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u>				
48	+C111-31 варіант 1	Оргскло 1000x650x4мм	м2	1,339
49	C111-63	Ацетилен розчинений технічний, марка А	т	0,000925
50	C111-115	Гвинти з напівкруглою головкою, довжина 50 мм	т	0,0002
51	C111-171	Цвяхи дротяні оцинковані для азбестоцементної покрівлі 4, 0x100 мм	т	0,00126
52	+C111-181	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8x60 мм	т	0,00113103
53	C111-219	Гіпсові в'язучі Г-3	т	0,047
54	+C111-260 варіант 1	Плитки керамічні для внутрішнього облицювання стін	м2	174,24
55	+C111-283-1 варіант 1	Плитка керамогранітна (PEI4,R10), розм.0,2x0,65м	м2	115,464
56	+C111-283-1 варіант 2	Плитка керамогранітна (PEI4,R10), розм.0,6x1,2м	м2	309,97
57	+C111-283-1 варіант 3	Керамічний плінтус h=70 мм	м2	4,205
58	C111-306	Вироби гумові технічні морозостійкі	кг	41,55289
59	+C111-324	Кисень технічний газоподібний	м3	3,11406
60	+C111-327 варіант 2	Клей для гіпсокартона	кг	294,8
61	+C111-328 варіант 1	Гумова фарба	кг	3,82
62	+C111-329 варіант 1	Клей для газобетона	кг	157,5
63	+C111-616 варіант 1	Герметик для зовнішнього шва вікна "СТИЗ-А" (витрата 105 г/м.п.)	кг	24,9
64	+C111-616 варіант 2	Герметик для внутрішнього шва вікна "СТИЗ-В" (витрата 105 г/м.п.)	кг	24,9
65	+C111-741 варіант 1	Листи гіпсокартонні (водостійкі)	м2	106,79
66	+C111-768 варіант 1	Панель стельова касетна	м2	471,135

67	C111-806	Дріт зварювальний легований, діаметр 2 мм	т	0,000556
68	C111-822	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 1,6 мм	т	0,015548
69	C111-824	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 6,0-6,3 мм	т	0,00165
70	C111-849	Пластина гумова рулонна вулканізована	кг	0,24
71	C111-850	Гума листова вулканізована кольорова	кг	3,4
72	+C111-856	Гідроізоляція Техноніколь	м2	6,93
	варіант 7			
73	+C111-874	Сітка дротяна	м2	20,68
	варіант 1			
74	+C111-874	Сітка Ф3 Вр1 з чарункою 100x100	м2	458,81
	варіант 2			
75	C111-1483	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 6 мм, довжина 40 мм	т	0,0013718
76	C111-1484	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 8 мм, довжина 100 мм	т	0,0002871
77	+C111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42	т	0,00864124
78	+C111-1519	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э55	т	0,00134
79	+C111-1521	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42	т	0,0019
80	C111-1599	Ацетилен газоподібний технічний	м3	0,2984
81	C111-1604	Папір шліфувальний	м2	3,0731
82	C111-1624-2	Ґрунтовка глибокого проникнення	л	172,45468
83	+C111-1626-1	Фарба водоемульсійна	кг	12,663
	варіант 1			
84	+C111-1626-1	Фарба водоемульсійна фасадна	кг	6,12
	варіант 2			
85	C111-1638	Круги армовані абразивні відрізні, діаметр 180x3 мм	шт	4,31994
86	+C111-1720	Теплова ізоляція "Пенофол" товщ. 10 мм	м2	214,62
	варіант 1			
87	C111-1742	Дріт сталевий низьковуглецевий загального призначення, діаметр 2 мм	кг	1,98
88	C111-1746	Прокладки гумові [пластина технічна пресована]	кг	0,186
89	C111-1824	Прокат кутовий 63x5 мм	т	0,2472945
	варіант 1			
90	C111-1843	Сталеві деталі риштувань	т	0,06156
91	C111-1844-1	Кутики штукатурні металеві оцинковані перфоровані	м	153,4
92	+C111-1844-1	Кутик пластиковий	м	48,3
	варіант 1			
93	C111-1846	Болти анкерні	т	0,0014
94	+C111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,0666776
95	C111-1849	Гвинти самонарізні, марка СМ1-35	т	0,00021692
96	C111-1853-3	Цвяхи будівельні 3,0x80 мм	т	0,004104
97	C111-1870	Шайби	т	0,0001514
98	+C111-2000-1	Клеюча суміш для керамічної плитки	кг	3482,3
	варіант 1			
99	+C111-2001-1	Кольоровий шов для затирки швів	кг	254,75
	варіант 1			
100	+C111-2002-1	Гідроізоляційна суміш (жорстка) Ceresit CR 65	кг	1419,2
101	+C111-2008-2	Ґрунтовка адгезійна з кварцевим наповнювачем	кг	186,69
	варіант 1			
102	C111-2012-15	Штукатурка декоративна мозаїчна акрилова	кг	1773,56
	варіант 1			
103	+C113-1	Труба мідна в ізоляції K-Flex Ф12,7 мм	м	33,8
	варіант 1			
104	+C113-1	Труба мідна в ізоляції K-Flex Ф28,58 мм	м	15
	варіант 2			
105	+C113-1	Труба мідна в ізоляції K-Flex Ф19,05 мм	м	9,5
	варіант 3			
106	+C113-1	Труба мідна в ізоляції K-Flex Ф6,35 мм	м	29,1
	варіант 4			
107	+C113-1	Труба мідна в ізоляції K-Flex Ф9,52 мм	м	46,4
	варіант 5			
108	+C113-1	Труба мідна в ізоляції K-Flex Ф15,88 мм	м	26,7
	варіант 6			
109	C113-5	Труба сталева Ду40 мм	м	5,4

110	варіант 1 +C113-953	Труба гофрована ПВХ Ф16мм	м	778,71
111	варіант 2 +C113-953	Труба гофрована ПВХ Ф25мм	м	50,5
112	варіант 3 +C113-953	Труба гофрована ПВХ Ф32мм	м	27,27
113	варіант 4 +C113-1437-11Аваріант 1	Труба дренажна ПВХ Ф20 мм	м	50,5
114	+C113-1437-11Аваріант 2	Труба дренажна ПВХ Ф25 мм	м	30,3
115	C113-1681	Труба поліпропіленова Ф20х2,8 мм	м	136
116	варіант 1 C113-1682	Труба поліпропіленова Ф25х3,5 мм	м	60
117	варіант 1 C113-1683	Труба поліпропіленова Ф32х4,4 мм	м	16
118	варіант 1 +C113-1689	Труба ППР Ф20х3,4 мм, армована скловолокном	м	25
119	варіант 1 C113-1705	Коліно PPR Ф20 мм 90*	шт	40
120	варіант 1 +C113-1705	Відвід ППР 90* Ф20 мм	шт	12
121	варіант 2 C113-1706	Коліно PPR Ф25 мм 90*	шт	6
122	варіант 1 C113-1713	Коліно PPR Ф20 мм 45*	шт	20
123	варіант 1 C113-1737	Трійник ППР Ф20 мм	шт	4
124	варіант 1 C113-1738	Трійник PPR Ф25 мм	шт	8
125	варіант 1 C113-1739	Трійник PPR Ф32 мм	шт	6
126	варіант 1 C113-1746	Трійник перехідний PPR Ф25х20х25 мм	шт	18
127	варіант 1 C113-1746	Трійник ППР Ф25х20х25	шт	6
128	варіант 2 +C113-1757	Різьба сталева приварна Ду25	шт	6
129	варіант 1 C113-1774	Різьба сталева приварна Ду15	шт	4
130	варіант 1 C113-1775	Різьба сталева приварна Ду20	шт	8
131	варіант 1 C113-1776	Муфта перехідна PPR Ф25х20 мм	шт	28
132	варіант 1 C113-1777	Муфта перехідна PPR Ф32х20 мм	шт	12
133	варіант 1 C113-1792	Муфта PPR Ф20 мм	шт	24
134	варіант 1 C113-1792	Муфта Ф20 мм	шт	48
135	варіант 2 C113-1793	Муфта PPR Ф25 мм	шт	10
136	варіант 1 C113-1799	МРВ PPR Ф20х1/2" мм	шт	4
137	варіант 1 C113-1802	МРВ PPR Ф25х3/4" мм	шт	8
138	варіант 1 C113-1804	МРВ PPR Ф32х1" мм	шт	6
139	варіант 1 C113-1808	МРН PPR Ф20х1/2" мм	шт	50
140	варіант 1 C113-1808	МРВ 90* Ф20х1/2"	шт	10
141	варіант 2 C113-1869	Обвід ППР Ф20 мм	шт	4
142	варіант 1 +C113-1873-	Кран кульовий 1/2"х1/2"	шт	3

143	1Аваріант 1 +С113-1878 варіант 2	Дюбелі	шт	1998
144	+С113-1878 варіант 3	Саморізи	шт	2108
145	+С113-1878 варіант 4	Хрестики	шт	3382
146	+С113-1878 варіант 5	Підвіси в комплекті	шт	359
147	+С113-1878 варіант 6	Тяга підвісу	шт	359
148	+С113-1878 варіант 7	Хомут 1/2"	шт	130
149	+С113-1878 варіант 10	Сидіння для душу відкидне 450х320х640 мм, труба Ф25 мм	шт	1
150	+С113-1878 варіант 18	Накінецьник 10мм2	шт	60
151	+С113-1878 варіант 20	Дюбель-хомут "Ялинка" d8	шт	705
152	+С113-1878 варіант 21	Накінецьник 25мм2	шт	4
153	+С113-1878 варіант 22	Накінецьник 70мм2	шт	4
154	+С113-1878 варіант 23	Термоусадка з клейовим шаром 19,1/6,5мм Аско	шт	4
155	+С113-1878 варіант 24	Термоусадка з клейовим шаром 30/10,2мм Аско	шт	12
156	+С113-1878 варіант 25	Накінецьник 50мм2	шт	8
157	+С113-1879 варіант 1	Хомут 3/4"	шт	60
158	+С113-1879 варіант 2	Трубний хомут Ф20-24 мм	шт	23
159	+С113-1880 варіант 1	Хомут 1"	шт	16
160	+С113-2106 варіант 2	Розетка внутрішня з заземленням одинарна	шт	25
161	+С113-2111 варіант 2	Запірний клапан кутовий Danfoss RLV-S Dn15	шт	25
162	+С113-2145 варіант 1	Теплоізоляція трубна 35х6	м	16,352
163	+С113-2145 варіант 2	Теплоізоляція трубна 28х6	м	61,32
164	+С113-2145 варіант 3	Теплоізоляція трубна 22х6	м	164,542
165	+С113-2226 варіант 1	Труби ПВХ Ф50х1,8 мм	м	5
166	+С113-2227 варіант 1	Труби ПВХ Ф110х2,7 мм	м	4
167	+С113-2235 варіант 1	Відвід ПВХ 45* Ф50 мм	шт	10
168	+С113-2236 варіант 1	Відвід ПВХ 45* Ф110 мм	шт	6
169	+С113-2263 варіант 1	Трійник 45* Ф50х50х50 мм	шт	4
170	+С113-2266 варіант 1	Трійник 45* Ф110х110х110 мм	шт	4
171	+С113-2266 варіант 2	Трійник перехідний 45* Ф110х50х110 мм	шт	1
172	+С113-2280 варіант 1	Перехід ПВХ 110х50 мм	шт	2
173	+С113-2301 варіант 1	Клапан зворотній 500	шт	1
174	+С113-2301 варіант 2	Клапан зворотній 125	шт	1
175	+С113-2301	Клапан зворотній 200	шт	1

176	варіант 3 +С114-1-У	Теплова ізоляція фольгована мінераловатна 35кг/м3 товщ. 50 мм	м3	1,65
177	варіант 1 +С118-37	Короб ПВХ 60х60	м	45,45
178	варіант 3 +С118-37	Короб ПВХ 100х60	м	5,05
179	варіант 4 +&C119-423И	Хладагент R410A	кг	3,89
180	варіант 1 +С123-33	Блоки віконні металопластикові	м2	30,49
181	варіант 1 +С123-33	Блок віконний металопластиковий (перегородка ПВХ з протиударною плівкою)	м2	6,32
182	варіант 2 +С123-198	Блоки дверні металопластикові (з ущільненнями в притулах та пристроями для самозачинення)	м2	24,552
183	варіант 1 +С123-198	Блоки дверні металопластикові (скління з тонуванням)	м2	9,22
184	варіант 2 +С123-198	Блоки дверні алюмінієві розпашні	м2	6,38
185	варіант 3 +С123-198	Блок балконний металопластиковий (скління з тонуванням)	м2	6,1335
186	варіант 4 +С123-350	Плінтус алюмінієвий	м	184,726
187	варіант 1 +С123-357	Наличники ПВХ	м	178,416
188	варіант 1 +С123-382	Дошки підвіконні пластикові	м	17,97
189	варіант 1 +С123-382	Зливи з оцинкованої сталі	м	32,2
190	варіант 2 +С123-515-У	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 40 мм	м2	11,286
191	С123-521	Дерев'яні деталі риштувань	м3	0,028728
192	+С124-65 варіант 9	Арматура Ф8 А400С	т	0,151
193	+С126-1307 варіант 1	Т-профіль основний напрямний 3,7 мм	м	426,3
194	+С126-1307 варіант 2	Т-профіль поперечний 1,2 м	м	852,5
195	+С126-1307 варіант 3	Т-профіль поперечний 0,6 м	м	426,3
196	+С126-1307 варіант 4	Кутик пристінний	м	484,6
197	+С130-163 варіант 1	Анемостат стельовий А 125	шт	8
198	+С130-231 варіант 1	Гнучкі вставки ВВГ 100 ВЕНТС	м2	0,0157
199	+С130-231 варіант 2	Гнучкі вставки ВВГ 200 ВЕНТС	м2	0,0628
200	+С130-272 варіант 1	Клапан дросельний круглий ДКк 125	шт	3
201	+С130-272 варіант 2	Клапан дросельний круглий ДКк 200	шт	28
202	+С130-272 варіант 3	Клапан дросельний прямокутний ДКп 200х150	шт	1
203	+С130-272 варіант 5	Клапан дросельний прямокутний ДКп 300х200	шт	1
204	+С130-272 варіант 6	Клапан дросельний прямокутний ДКп 500х150	шт	5
205	+С130-272 варіант 7	Клапан дросельний прямокутний ДКп 500х300	шт	1
206	+С130-272 варіант 8	Клапан дросельний прямокутний ДКп 600х400	шт	1
207	+С130-272 варіант 9	Дросель клапан 600х300	шт	1
208	+С130-272 варіант 10	Дросель клапан 300х200	шт	2
209	+С130-272	Дросель клапан 250х150	шт	2

210	варіант 11 +C130-272	Дросель клапан 200x150	шт	1
211	варіант 12 +C130-272	Дросель клапан 200	шт	15
212	варіант 13 C130-282	Зонт вентиляційний (грибок) 500 мм	шт	1
213	варіант 1 +C130-282	Зонт вентиляційний (грибок) 100 мм	шт	1
214	варіант 2 +C130-282	Зонт вентиляційний (грибок) 200 мм	шт	1
215	варіант 3 +C130-555	Радіатор сталевий панельний з боковим підключенням Тип 22K-500x600	кВт	0,694
216	варіант 1 +C130-555	Радіатор сталевий панельний з боковим підключенням Тип 22K-500x700	кВт	4,045
217	варіант 2 +C130-555	Радіатор сталевий панельний з боковим підключенням Тип 22K-500x800	кВт	2,775
218	варіант 3 +C130-555	Радіатор сталевий панельний з боковим підключенням Тип 22K-500x900	кВт	2,082
219	варіант 4 +C130-555	Радіатор сталевий панельний з боковим підключенням Тип 33K-500x1600	кВт	31,812
220	варіант 5 +C130-555	Радіатор алюмінієвий секційний Oskar 1800 6 секцій Global	кВт	3
221	варіант 6 +C130-595-1	Дифузор стельовий типу ПДК-12	шт	58
222	варіант 1 +C130-595-1	Решітка вентиляційна зовнішня 1000x500 PB3070-1H	шт	1
223	варіант 3 +C130-595-1	Решітка вентиляційна зовнішня 1200x800 PB3070-1H	шт	1
224	варіант 4 +C130-595-1	Решітка вентиляційна 500x150 PB3040-1	шт	5
225	варіант 5 +C130-595-1	Решітка вентиляційна 300x150 PB3040-1	шт	1
226	варіант 6 +C130-595-1	Решітка вентиляційна регульована 300x150 Вентс	шт	10
227	варіант 8 +C130-632	Змішувач для умивальника	шт	4
228	варіант 1 +C130-632	Гофра для унітаза Ф110 мм	шт	3
229	варіант 2 +C130-632	Змішувач для душу	шт	1
230	варіант 3 +C130-637	Трап горизонтальний 150x150 мм	комплект	1
231	варіант 1 +C130-649	Умивальник керамічний	комплект	4
232	варіант 1 +C130-901	Поручень для умивальника 700x519 мм труба Ф38 мм	шт	1
233	варіант 2 +C130-901	Поручень прямиий настінний 800 мм труба Ф38 мм	шт	2
234	варіант 3 +C130-901	Поручень відкидний 800x240 мм труба Ф38 мм	шт	1
235	варіант 4 +C130-905	Унітаз зі зливним бачком	шт	3
236	варіант 1 +C130-1124	Повітровід із оцинкованої сталі товщиною 0,5 мм, діаметр 125 мм, 200 мм	м2	27,36
237	варіант 1 +C130-1124	Фасонні частини повітроводів із оцинкованої сталі товщиною 0,5 мм, діаметр 125 мм, 200 мм	м2	5,16
238	варіант 3 +C130-1124	Повітровід із оцинкованої сталі товщиною 0,5 мм, діаметр 125 мм	м2	3,12
239	варіант 4 +C130-1124	Фасонні частини повітроводів із оцинкованої сталі товщиною 0,5 мм, діаметр 125 мм	м2	0,24
240	варіант 5 +C130-1124	Повітровід із оцинкованої сталі товщиною 0,5 мм, діаметр 100,125,150,200 мм	м2	6,48
241	варіант 6 +C130-1124	Фасонні частини повітроводів із оцинкованої сталі товщиною 0,5 мм, діаметр 100,125,150,200 мм	м2	1,42
242	варіант 7 +C130-1124	Повітровід із оцинкованої сталі товщиною 0,5 мм, діаметр	м2	40

243	варіант 8 +C130-1124	200 мм Фасонні частини повітроводів із оцинкованої сталі товщиною 0,5 мм, діаметр 200 мм	м2	6,72
244	варіант 9 +C130-1125	Повітровід із оцинкованої сталі товщиною 0,5 мм, прямокутного перерізу, 200x150 мм, 300x200 мм	м2	36,34
245	варіант 1 +C130-1125	Фасонні частини повітроводів із оцинкованої сталі товщиною 0,5 мм, прямокутного перерізу	м2	12,43
246	варіант 3 +C130-1125	Повітровід із оцинкованої сталі товщиною 0,5 мм, прямокутного перерізу, 200x150 мм, 250x150 мм, 300x200 мм	м2	30
247	варіант 4 C130-1127	Повітровід із оцинкованої сталі товщиною 0,6 мм, діаметр 500 мм	м2	6
248	варіант 1 C130-1127	Фасонні частини повітроводів із оцинкованої сталі товщиною 0,6 мм, діаметр 500 мм	м2	1,08
249	варіант 2 +C130-1128	Фасонні частини повітроводів із оцинкованої сталі товщиною 0,7 мм, прямокутного перерізу	м2	77,24
250	варіант 5 +C130-1128	Повітровід із оцинкованої сталі товщиною 0,7 мм, прямокутного перерізу, 600x400 мм, 800x400 мм	м2	42,48
251	варіант 6 +C130-1128	Повітровід із оцинкованої сталі товщиною 0,7 мм, прямокутного перерізу, 900x400 мм	м2	16,92
252	варіант 7 +C130-1128	Повітровід із оцинкованої сталі товщиною 0,7 мм, прямокутного перерізу, 400x200 мм, 400x300 мм, 500x150 мм, 500x200 мм, 500x300 мм	м2	68,92
253	варіант 8 +C130-1128	Повітровід із оцинкованої сталі товщиною 0,7 мм, прямокутного перерізу, 600x400 мм, 600x300 мм	м2	4,8
254	варіант 9 C142-10-2	Вода	м3	10,15423
255	C147-29	В'язальний дріт	100кг	0,087591
256	C1110-171	Сталь штабова 50x4 мм	т	0,0182217
257	варіант 1 C1424-11632	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В10 [М150], крупність заповнювача 10 мм і менше	м3	2,04204
258	C1424-11634	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В20 [М250], крупність заповнювача 10 мм і менше	м3	2,3562
259	C1425-11684	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М150	м3	21,2721
260	C1425-11688	Розчин готовий кладковий важкий цементно-вапняковий, марка М50	м3	0,26031
261	+C1427-11825	Газоблок	м3	6,237
262	варіант 3 +C1510-1	Адаптер до кондиціонера	шт	10
263	варіант 3 +C1512-1	Коробка установочна 65/45	шт	40
264	варіант 1 +C1512-1	Коробка розподільна накладна 100/100/60	шт	28
265	варіант 4 +C1512-1	Рамка подвійна	шт	3
266	варіант 7 +C1512-1	Кліпса для гофротруби d16	шт	1542
267	варіант 8 +C1512-1	Кліпса для гофротруби d25	шт	100
268	варіант 9 +C1512-1	Кліпса для гофротруби d32	шт	54
269	варіант 10 +C1514-1	Щит навісний металевий 1000x650x300 мм IP31 Enext	шт	3
270	варіант 1 +C1514-1	Підставний ізолятор SM25	шт	22
271	варіант 4 +C1514-1	Шина мідна 20/3/1000	шт	4
272	варіант 5 C1544-89	Склострічка липка ізоляційна на полікасиновому компаунді, марка ЛСЭПЛ, ширина 20-30 мм, товщина від 0,14 до 0,19мм	кг	0,05
273	C1544-92	Стрічка ізоляційна "Папа"	кг	0,2545
274	+C1545-70	Кнопковий пост " Start-Stop" Enext	100шт	0,01
275	варіант 1 +C1545-70	Контактор 230В 25 А, 4но, Hager ESC425	100шт	0,01
276	варіант 2 C1545-100	Стрічка армувальна	100м	0,1625

277	варіант 1 C1545-159	Очіс льняний	т	0,0007636
278	+C1545-169 варіант 1	Din-рейка 25 см	шт	2
279	+C1545-184 варіант 1	Провід ПВ-3, переріз 1x10 мм2	м	10,3
280	+C1545-184 варіант 4	Кабель ВВГ, переріз 3x2,5мм2	м	255
281	+C1545-184 варіант 5	Кабель ВВГ, переріз 3x1,5мм2	м	485,52
282	+C1545-184 варіант 6	Кабель АВВГ, переріз 4x50мм2	м	51
283	+C1545-184 варіант 7	Провід ПВС, переріз 3x1,5мм2	м	20,6
284	+C1545-184 варіант 8	Провід ПВС, переріз 4x1,5мм2	м	25,75
285	+C1545-184 варіант 9	Кабель ВВГ, переріз 5x4мм2	м	55,08
286	+C1545-184 варіант 10	Кабель ВВГ, переріз 5x10мм2	м	30,6
287	+C1546-32 варіант 1	Лак акриловий для декоративної штукатурки	кг	140,015
288	C1546-66	Пропан-бутан технічний	м3	0,20721
289	+C1547-6 варіант 3	Вимикач внутрішній одноклавішний	шт	13
290	+C1547-6 варіант 4	Вимикач внутрішній двоклавішний	шт	2
291	+C1547-7 варіант 4	Світильник LED 590x590 40W Maxus	шт	5
292	+C1547-7 варіант 5	Світильник LED 24вт Ardero	шт	14
293	+C1547-7 варіант 9	Універсальна 2-провідна клемма 02-4 мм2 прозора, WAGO	шт	50
294	+C1547-7 варіант 10	Універсальна 3-провідна клемма 02-4 мм2 прозора, WAGO	шт	50
295	+C1547-7 варіант 11	Світильник LED 595x1195 мм 80W Maxus	шт	16
296	+C1547-16 варіант 2	Автоматичний вимикач 10A 1P Eti	шт	2
297	+C1547-16 варіант 3	Автоматичний вимикач 25A 3P Enext	шт	5
298	+C1547-16 варіант 4	Автоматичний вимикач 40A 3P Enext	шт	3
299	+C1547-16 варіант 5	Автоматичний вимикач 20A 1P Eti	шт	4
300	+C1547-16 варіант 10	Шина з'єднувальна трьохфазна 9 автоматомісць YNS21-1-063	шт	1
301	+C1547-16 варіант 11	Автоматичний вимикач 200A 3P Enext	шт	1
302	+C1547-16 варіант 12	Автоматичний вимикач 16A 1P Eti	шт	3
303	+C1547-16 варіант 13	Автоматичний вимикач 160A 3P Enext	шт	1
304	+C1547-16 варіант 14	Автоматичний вимикач 125A 3P Enext	шт	1
305	+C1547-16 варіант 15	Автоматичний вимикач 63A 3P Enext	шт	1
306	+C1547-16 варіант 16	Автоматичний вимикач 10A 3P Eti	шт	1
307	+C1547-16 варіант 17	Автоматичний вимикач 6A 1P Eti	шт	7
308	+C1547-16 варіант 18	Шина з'єднувальна трьохфазна 12 автоматомісць YNS21-1-063	шт	1
309	+C1550-31 варіант 1	Гермобутил	кг	5,19
310	C1550-38	Монтажна піна (750 мл)	балон	24,3

311	варіант 1 +C1551-13-СП	Штировий кронштейн для радіатора 170 мм	шт	8
312	варіант 1 +C1551-35-СП	Профіль стійковий	м	34
313	варіант 2 +C1551-35-СП	Профіль напрямний	м	234,7
314	варіант 5 +C1555-101	Шпаклівка Фугенфюллер	кг	5,93
315	варіант 3 C1555-101	Шпаклівка старт	кг	610,86
316	варіант 4 +C1555-101	Шпаклівка фініш	кг	1232,505
317	варіант 5 +C1630-76	Зонт кухонний з нержавіючої сталі з жиропоглиначем (2400x1800)	м2	5,046
318	варіант 2 +C1630-114	Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути]	кг	29,56956
319	+C1630-115	Комплект для підключення радіаторів 1" x 1/2"	комплект	2
320	варіант 1 +C1630-973	Сифон HL 138	шт	3
321	варіант 1 C1632-102	Силікон	л	3,7
IV. Устаткування				
327	+1517-1516	Вентилятор витяжний каналний ТТ ПРО100 ВЕНТС	шт	1
328	варіант 1 +1517-1516	Вентилятор витяжний каналний ТТ ПРО200 ВЕНТС	шт	1
329	варіант 2 +1517-1516	Вентилятор кухонний Salda KUB T120 500-4L3	шт	1
330	варіант 3 +1517-1517	Припливно-витяжна установка з компл.автоматики VVS075c VTS	шт	1
331	варіант 1 +1517-1517	Зовнішній блок MRV-5H AV16NMVETA Haier	шт	2
332	варіант 2 +1517-1517	Внутрішній блок настінного типу AS092MNERAB Haier	шт	1
333	варіант 4 +1517-1517	Внутрішній блок настінного типу AS122MNERAB Haier	шт	1
334	варіант 5 +1517-1517	Внутрішній блок каналного типу AD282MJERAB Haier	шт	4
335	варіант 6 +1517-1517	Внутрішній блок каналного типу AD182MJERAB Haier	шт	1
336	варіант 7 +1517-1517	Теплова завіса електрична Термія АО ЭВР4,5/1,5 TR "Термія"	шт	1
337	варіант 9 +1517-2487-16	З'єднувальний комплект AHU kit AH1-560B Haier	шт	1
338	варіант 1 +1704-50999-9	Клапан термостатичний Danfoss RA-N Dn15осьовий	шт	25
339	варіант 1 +1704-50999-9	Термостатичний елемент Danfoss RA2990	шт	25
340	варіант 2 +1715-1073	Дротовий пульт керування	шт	5
341	варіант 1 +1715-1073	Безпроводний пульт YR-HRS01	шт	2
342	варіант 2 +1715-1073	Провідний пульт YR-E17A	шт	1
343	варіант 3 +1715-1168	Конструкція перегородки (меблі індивідуального виготовлення)	шт	1
344	варіант 1 +1715-10073	Адаптер до дифузора ПДК-12	шт	58
345	варіант 1 +241996-19014-3	Глушник шуму 500/900	шт	1
346	варіант 1 +241996-19014-3	Глушник шуму 800x400/1000	шт	1

347	варіант 2 +241996- 19014-3	Глушник шуму 900x400/1000	шт	1
348	варіант 3 +241996- 19014-3	Розгалужувач FQG-B335A	шт	5
349	варіант 4 +241996- 19014-3 варіант 5	Розгалужувач FQG-B506A	шт	1

Учасник має право відвідати та оглянути об'єкт, де передбачається виконання робіт. Витрати на відвідування об'єкту Учасник несе за власні кошти. При цьому Замовник не несе відповідальності за будь-які майнові та немайнові ризики, пов'язані з ознайомлювальною поїздкою.



Т.в.о. начальника МРЦ
МВС України «Миргород»
Віктор ГУНЬКА
24 червня 2015 р.

Розрахунок очікуваної вартості об'єкту:
«Капітальний ремонт приміщень спального корпусу із дальною, А6 (1 поверху –
кімнати, вбиральні та 2-х коридорів) (2 поверху – 2-х італень, 2-х коридорів та
кабінету) МРЦ МВС України «Миргород», за адресою: Полтавська область,
м. Миргород, вул. Олександра Федорченка, 60»

N	Найменування глав, робіт та витрат	Сума згідно із ЗКР	Не належить до предмета закупівлі (-)	Коригування внаслідок актуалізації цін (+/-)	Очікувана вартість закупівлі (3 + 4 + 5)	Коментарі
1	2	3	4	5	6	7
1	Глава 1. Підготовка території будівництва					
2	у т. ч. 1.					
3	2.					
4	Глави 2 - 8	9236,440			9236,440	
5	у т. ч. 1. Меблі та устаткування що не монтується					
6	2.					
7	Глава 9. Кошти на інші роботи та витрати					
8	у т. ч. 1.					
9	2.					
10	Разом за главами 1 - 9	9236,440			9236,440	
11	Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги	192,476	-192,476		0.00	
12	Глава 11. Підготовка експлуатаційних кадрів					
13	Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд	175,862	-175,862		0.00	
14	Разом за главами 1 - 12	9604,778	-368,338		9236,44	
15	Кошторисний прибуток (П)	118,788			118,788	
16	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	60,403			60,40300	
17	Кошти на покриття ризиків учасників будівництва (Р)	230,515			230,51500	
18	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (І)					
19	Разом (глави 1 - 12 + П + АВ + Р + І)	10014,484	-368,338		9646,146	
20	Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва (без ПДВ)					
21	Разом, грн без ПДВ	10014,484	-368,338		9646,146	
22	Податок на додану вартість, грн	1976,921	-47,692		1929,229	
23	Усього, грн з ПДВ	11991,405	-416,03		11575,375	
24	Зворотні суми					

Т.в.о. заступника начальника центру
з розвитку, інженер з організації
експлуатації та ремонту

Юрій Ігнатченко

Головний бухгалтер

Галина Авраменко