

**Обґрунтування
технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру
бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета
закупівлі**

на виконання Постанови КМУ від 11.10.2016 №710 (зі змінами внесеними
постановою КМУ від 16.12.2020 №1266)

1 Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб - підприємців та громадських формувань: Державна установа «Територіальне медичне об'єднання МВС України по Волинській області», 43001, м. Луцьк, вул. Державності, 114Б, код за ЄДРПОУ 08734463.

2 Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником: Код за ДК 021:2015: 45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація (Капітальний ремонт (заміна) лікарняного ліфта на п'ять зупинок з верхнім машинним відділенням ДУ "ТМО МВС України по Волинській області" на вул. Державності, 114Б в м. Луцьку, Волинської області).

3 Ідентифікатор закупівлі: UA-2025-08-29-009830-а.

4 Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі: технічні та якісні характеристики предмета закупівлі визначені відповідно до потреб установи.

1. Характеристика ліфта, що проектується

Таблиця 1

Найменування показників	Ліфт, що проектується
Модель ліфта	Пасажирський для медичних закладів
Вантажопідйомність ,кг	630
Швидкість руху, м/с	1.0
Висота підйому, м	13.2
Кількість входів в кабіні	1
Кількість зупинок	5
Кількість пасажирів	8
Кількість та вогнестійкість дверей шахти	5 (EI-60)
Споживча потужність головного приводу,	11.0
Тип електродвигуна приводу лебідки	Асинхронний 380В
Тип підвіски	Пряма, 1:1
Внутрішні розміри кабінки (ШхГхВ)мм	1400х2300х2100, не прохідна
Тип привода дверей	Автоматичні, телескопічного відкривання
Автоматичне вирівнювання кабінки на точній зупинці	Так
Рівень шуму в кабіні, Дб	Не більше 55
Розміри дверного прорізу (ШхВ), мм	1100х2000(h)
Розміри шахти (ШхГ), мм	1950х2700
Глибина приямку, м	1.22
Розташування машинного приміщення (МП)	Над шахтою

Висота верхнього поверху, м	3.6
Висота шахти, м	18.02
Оздоблення ліфтів	Нержавіюча сталь
Оздоблення обрамлень	Нержавіюча сталь

2. Обсяги робіт

Таблиця 2

№	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість
1	3	4	5
Кошторис №02-01-01 на демонтажні роботи ліфта			
	Перелік нарахувань:		
	Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт = 1,2		
1	(Демонтаж) ліфта вантажного загального призначення зі швидкістю руху кабіни 0,5 м/с на 6 зупинок вантажопідйомністю 500 кг, висота шахти 22,5 м [лікарняний] + 5 зупинки, в.ш. 18,02 м	ліфт	1
2	(Демонтаж) За кожну зупинку ліфта, більше або менше зазначеної в характеристиці, додавати або зменшувати для ліфтів вантажних загальних призначень, вантажопідйомністю до 500 кг [лікарняний]	зупинка	-1
3	(Демонтаж) За кожен метр висоти шахти ліфта, більше або менше зазначеної в характеристиці, додавати або зменшувати для ліфтів вантажних загального призначення, вантажопідйомність до 500 кг [лікарняний]	м	-8,48
Кошторис №02-01-02 на загальнобудівельні роботи			
Розділ 1. Прямок			
1	Розбирання монолітних бетонних стовпців	1 м3	0,45
2	Улаштування бетонної стяжки товщиною 20 мм площею до 20 м2 +50 мм	100м2	0,0527
3	На кожні 5 мм зміни товщини шару стяжки з важкого бетону додавати або виключати	100м2	0,3162
4	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від олійно фарби	100м2	0,113
5	Просте штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	100м2	0,113
6	Просте фарбування колером олійним стінок та дніща прямокутника по штукатурці	100м2	0,113
Розділ 2. Шахта ліфта			
7	Установлення кронштейнів під кріплення балок	100кг	0,1
8	Кріплення балок, підвіс зовнішній WB-24, 100_140_75_2	шт	20
9	Ставлення дюбелів будівельних - кріплення балок підвісом	100шт	0,8
10	Дюбель 12_120 мм	шт	80
11	Укладання балок із брусів	1 м3	0,4
12	Влаштування тимчасової горизонтальної захисної огорожі з настилом по балкам - настили для монтажу	100м2	0,168
13	Влаштування тимчасової вертикальної захисної огорожі з обшивкою по каркасу з	100м2	0,175

	дошок - огороження дверей ліфтової шахти		
14	Ставлення хімічних анкерів	100шт	0,27
15	Хімічний анкер ХІЛТІ д. 12 мм, дл. 150 мм	шт	27
16	Мурування окремих ділянок внутрішніх стін із цегли + закладка проїомів дверей	100 м3	0,008
17	Штукатурення плоских поверхонь дверних укосів по бетону та каменю	100м2	0,1
18	Шпаклювання укосів шпаклівкою модифікованою цементною +3 рази	100м2	0,1
19	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання	100м2	0,2
20	Установлення пластикових кутиків	100м	0,262
21	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами укосів по конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,1
22	Демонтування балок із брусів	1 м3	0,4
23	(Демонтаж) кронштейнів під кріплення балок	100кг	0,1
Розділ 3. Переkritтя			
24	Пробивання отворів глибиною 100 мм, перерізом 200х200 мм в залізобетонних та бетонних стелях , гл. 200 мм	10шт	0,3
25	На кожні 10 мм зміни глибини отворів перерізом 200х200 мм в залізобетонних та бетонних стінах та підлогах додавати або виключати	10шт	3
26	Пробивання отворів глибиною 100 мм, перерізом 100х100 мм в залізобетонних та бетонних стелях , гл.200 мм	10шт	0,2
27	На кожні 10 мм зміни глибини отворів перерізом 100х100 мм в залізобетонних та бетонних стелях додавати або виключати	10шт	2
28	Армування підстиляючих шарів і набетонок	1 т	0,0593
29	Сітка арматурна зварна 8АІІ	т	0,0593
30	Укладання бетону товщиною 100 мм по перекриттях бетон важкий В 20 (М 250), крупність заповнювача 10-20мм + товщ. 50 мм	100м2	0,075
31	На кожні 10 мм зміни товщини бетону додавати або виключати до норми 6-10-1 бетон важкий В 20 (М 250), крупність заповнювача 10-20мм	100м2	-0,375
32	Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм	100шт	0,02
33	Установлення арматурної монтажної петлі ПІ	1т	0,00638
34	Пробивання гнізд розміром 250х250 мм в цегляних стінах вручну	100гнізд	0,02
35	Монтаж металоконструкцій вагою до 0,5 т - підлебідочна балка	1т	0,12852
36	Виготовлення гратчастих конструкцій [балка.]	1т	0,12852
37	Балки двотаврові N16-22 із сталі марки 18сп	т	0,1067
38	Сталь листова , 10 мм	т	0,026
39	Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовкою ГФ-021	100м2	0,044
40	Фарбування металевих конструкцій з додаванням колера за 2 рази	100м2	0,044
41	Закладення бетоном в залізобетонних перекриттях отворів, гнізд і борозен площею до 0,1 м2	1 м3	0,02

Розділ 4. Машинне приміщення		
42	Знімання дверних полотен	100 м2
43	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	100 шт
44	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	100м2
45	Блоки дверні ДГ 21-9 металеві	шт
46	Ремонт штукатурки внутрішніх стін по каменю та бетону цементно-вапняним розчином, площа до 1 м2, товщина шару 20 мм	100м2
47	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від вапняної фарби	100м2
48	Перетирання штукатурки внутрішніх приміщень	100м2
49	Поліпшене фарбування колером олійним стін по штукатурці	100м2
50	Поліпшене фарбування колером олійним стель по штукатурці	100м2
Кошторис №02-01-03 на електромонтажні роботи		
1	Установлення щитків освітлювальних групових масою до 3 кг у готовій ніші або на стіні	шт
2	Щиток освітлення навесний NRL 12, розм. 310 265 130 мм	шт
3	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт
4	Вимикач автоматичний ВА63/3, 16А.	шт
5	Вимикач автоматичний однополюсний ВА 63/1 10А.	шт
6	Диференційний вимикач автоматичний АД63 2П 16А	шт
7	Ящик з одним двополюсним рубильником або з двополюсним рубильником і двома запобіжниками або з двома блоками "запобіжник-вимикач", або з двома запобіжниками, що установлюється на конструкції на підлозі, струм до 100 А	шт
8	Ящик силовий, І-100А ЯРП 100	шт
9	Монтаж світильника	100шт
10	Світильник настінний LED 12W, 220В, IP54	шт
11	Світильник настінний LED 8W, 220В, IP54	шт
12	Лампа світлодіодна 12 Вт	шт
13	Лампа світлодіодна 8 Вт	шт
14	Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом "вхід", "вихід", "в'їзд", "під'їзд" і т.п.	100шт
15	Світильник світлодіодний з джерелом аварійного освітлення SIRAN 2023-3 LED	шт
16	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 2-клавійних	100шт
17	Вимикач двоклавійний для схованої проводки однополюсний	шт
18	Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці	100шт
19	Розетка штепсельна, з заземлюючим контактом, 220в	шт
20	Коробка установча для вимикачів і розеток	шт
21	Коробка розподільча	шт
22	Установлення трансформаторів понижувальних потужністю до 0,25 кВ.А	шт
23	Ящик з трансформатором понижувальним	шт

	ЯТП 250/220/36В		
24	Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром до 25 мм	100м	0,8
25	Труби гофровані ПВХ діаметром 20 мм.	м	80
26	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм ² до 6 мм ² в труби	100м	0,35
27	Затягування першого проводу перерізом понад 6 мм ² до 16 мм ² в труби	100м	1,01
28	Затягування першого проводу перерізом понад 16 мм ² до 35 мм ² в труби	100м	0,55
29	Кабелі з мідними жилами, марка ВВГнгд, число жил та переріз 5х2,5 мм ²	1000м	0,001
30	Кабелі з мідними жилами, марка ВВГнгд, число жил та переріз 3х1,5 мм ²	1000м	0,1
31	Кабелі з мідними жилами, марка ВВГнгд, число жил та переріз 5х6 мм ²	1000м	0,055
32	Кабелі з мідними жилами, марка ВВГнгд, число жил та переріз 2х1,5 мм ²	1000м	0,035
33	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з мідного ізольованого проводу перерізом 25 мм ²	100 м	0,25
34	Проводи силові з полівінілхлоридною ізоляцією з мідною жилою, марка ПВ1, переріз 4 мм ²	1000м	0,015
35	Проводи силові з полівінілхлоридною ізоляцією з мідною жилою, марка ПВ1, переріз 6 мм ²	1000м	0,01
Кошторис №02-01-04 на диспетчеризацію ліфта			
	Перелік нарахувань:		
	Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт = 1,2		
	Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт = 1,2		
1	Перетворювач або блок живлення, що встановлюється окремот (щит ОДС)	шт	1
2	Переговорний пристрій	шт	1
3	Сповіщувач ПС автоматичний тепловий електроконтактний, магнітоконтактний у нормальному виконанні (датчик охорони)	шт	1
4	Пристрій GSM-KOMМУНИКАТОР для диспетчеризації ліфта DEDAL, ДЕ-2061	шт.	1
Кошторис №02-01-05 на монтажні роботи ліфтового обладнання			
	Перелік нарахувань:		
	Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт = 1,2		
	Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт = 1,2		
1	Монтаж ліфта пасажирського зі швидкістю руху кабіни до 1 м/с вантажопідйомністю 630 кг на 12 зупинок, висота шахти 38 м [із системою збирального керування для адміністративних будинків] +5 зупинок, в.ш. 18,02 м	ліфт	1
2	За кожну зупинку ліфта, більше або менше зазначеної в характеристиці, додавати або зменшувати для ліфтів пасажирських вантажопідйомністю до 630 кг [із системою збирального керування для адміністративних будинків]	зупинка	-7
3	За кожен метр висоти шахти ліфта, більше	м	-19,98

	або менше зазначеної в характеристиці, додавати або зменшувати для ліфтів пасажирських вантажопідйомністю до 630 кг [із системою збирального керування для адміністративних будинків]		
Кошторис №02-01-06 на придбання ліфтового обладнання			
1	Ліфти пасажирські для медичних закладів г/п 630кг, 1м/с; (маса=5,315)	шт	1
Кошторис №02-02-01 на пусконаладжувальні роботи ліфтового обладнання			
	Перелік нарахувань:		
	Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання пусконаладжувальних робіт = 1		
1	Ліфт пасажирський з електроприводом на змінному струмі з системою управління на мікроелектроніці для житлових будинків вантажопідйомністю до 1000 кг, з швидкістю до 1, 0 м/с, на 10 зупинок + 5 зупинок	ліфт	1
2	Ліфт пасажирський з електроприводом на змінному струмі з системою управління на мікроелектроніці для житлових будинків вантажопідйомністю до 1000 кг, з швидкістю до 1, 0 м/с на 10 зупинок, на кожен зупинку додавати або виключати	ліфт	-5
3	Пристрої, елементи систем сигналізації, блокування, захисту. Блок або пристрій безконтактний, реле або блок контактних елементів (датчики охорони).	шт	1
4	Система дистанційного управління виконавчим механізмом регулюючого органа (щит ліфта , інженерний, пристрій сполучення ПК, пристрій сполучення радіо і пристрій сполучення обліку ресурсів).	система	1
5	Перетворювач передаючий [проміжний, номінуючий, масштабний, вимірювальний], модуль нормалізації або фільтрації (пристрій переговорний).	шт	1

Таблиця 3

№	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість
1	2	3	4	5
		I. Витрати труда		
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	698,39
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,6
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	1818,89
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	3,8
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	11,35
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	3,8
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття	люд.год	-
8		Витрати труда пусконаладжувального персоналу	люд.год	840,65
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:		
9.1		загальновиробничих витрат	люд.год	304,16
9.2		коштів на зведення та розбирання тимчасових будівель і споруд	люд.год	-
		коштів на виконання будівельних робіт:		
9.3		у зимовий період	люд.год	-
9.4		у літній період	люд.год	-

	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	3673,44
	Середній розряд робіт		розряд	4,4
II. Будівельні машини і механізми				
10	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,01224
11	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т	маш. год	0,06103
12	+КБМ203-850	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 1 т	маш. год	0,19044
13	КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш. год	0,10848
14	+КБМ203-1590	Вишки телескопічні [на автомобілі], вантажопідйомність 0,35 т	маш. год	0,04587
15	+КБМ204-201	Агрегати зварювальні пересувні з бензиновим двигуном, з номінальним зварювальним струмом 250-400 А	маш. год	0,535157
16	+КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	0,7989
17	+КБМ204-1000	Перетворювачі зварювальні з номінальним зварювальним струмом 315-500 А	маш. год	4,21032
18	+КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згорання, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш. год	9,09038
19	+КБМ233-201	Машини свердлильні електричні	маш. год	2,5584
20	КБМ233-330	Прес гідравлічний з електроприводом	маш. год	0,936
21	+КБМ233-345	Прес-ножиці комбіновані	маш. год	0,12955
22	+КБМ233-803	Молотки відбійні пневматичні, при роботі від пересувних компресорних станцій	маш. год	2,8296
23	+КБМ234-201	Агрегати фарбувальні з пневматичним розпилюванням для фарбування фасадів будівель, продуктивність 500 м3/год	маш. год	0,05914
	Будівельні машини, враховані в складі загальноновиробничих витрат			
24	КБМ200-61	Гайковерт пневматичний	маш. год	6,260784
25	КБМ200-64	Перфоратор електромагнітний	маш. год	5,28
26	КБМ203-401	Лебідки електричні, тягове зусилля до 5,79 кН [0,59 т]	маш. год	0,01512
27	КБМ203-405	Лебідки електричні, тягове зусилля до 49,05 кН [5 т]	маш. год	0,001056
28	КБМ204-900	Трансформатори зварювальні з номінальним зварювальним струмом 315-500 А	маш. год	31,8730512
29	КБМ204-1100	Термопелали з масою завантажувальних електродів не більше 5 кг	маш. год	4,2103152
30	КБМ211-101	Бадді, місткість 2 м3	маш. год	0,095895
31	КБМ233-301	Машини шліфувальні електричні	маш. год	0,1696464
32	КБМ270-90	Пилка дискова електрична	маш. год	0,178848
33	КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш. год	0,51356592
34	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш. год	0,4751472
35	КБМ270-116	Вібратори поверхневі	маш. год	0,4915446
36	КБМ270-119	Шуруповерти	маш. год	0,14423346
37	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш. год	26,303568
	III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти			
38	+С111-98	Болти із шестигранною головкою оцинковані, діаметр різьби 12-[14] мм	т	0,00027
39	+&С111-136-93	Дюбель 12_120 мм	шт	80
40	С111-148	Дюбелі з каліброваною головкою [розсіпом] 3х68,5 мм	т	0,00028
41	+С111-179	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,6х50 мм	т	0,000008
42	+С111-181	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8х60 мм	т	0,00028
43	+С111-192	Цвяхи толеві круглі 2,0х25 мм	т	0,001029
44	+С111-219	Гіпсові в'язучі Г-3	т	0,050758
45	+&С111-221-15	Кріплення балок, підвіс зовнішній WB-24, 100_140_75_2	шт	20
46	+С111-324	Кисень технічний газоподібний	м3	0,45496
47	+С111-387-1	Білило густотерте цинкове	т	0,0010736

48	+C111-388-1	Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний	т	0,0000088
49	+C111-449-1	Фарба олійна та алкідна, готова до застосування, для внутрішніх робіт	т	0,0225385
50	C111-627	Оліфа комбінована К-2	т	0,0133035
51	C111-783	Поковки з квадратних заготовок, маса 2,825 кг	т	0,0004
52	C111-811	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення оцинкований, діаметр 1,1 мм	т	0,0001002
53	+C111-816	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 1,1 мм	т	0,000178
54	C111-820	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 0,55 мм	т	0,012264
55	+C111-823	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 3 мм	т	0,00046
56	C111-850	Гума листовая вулканізована кольорова	кг	1,5
57	+&C111-870-93	Сітка арматурна зварна 8АШ	т	0,0593
58	C111-874	Сітка дротяна тканина з квадратними чарунками N 05 без покриття	м2	0,31301
59	+&C111-1301-37	Труби гофровані ПВХ діаметром 20 мм.	м	80
60	+&C111-1376-1	Шпаклівка універсальна	кг	36
61	+C111-1479	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 3,5 мм, довжина 30 мм	т	0,000004
62	+C111-1482	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 5 мм, довжина 70 мм	т	0,00023
63	C111-1484	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 8 мм, довжина 100 мм	т	0,00008505
64	+C111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка Е42	т	0,011803
65	+C111-1517	Електроди, діаметр 4 мм, марка Е50	т	0,0005104
66	+C111-1521	Електроди, діаметр 5 мм, марка Е42	т	0,0027632
67	+C111-1604	Папір шліфувальний	м2	1,3456
68	C111-1608	Дрантя	кг	0,4022
69	C111-1623	Грунтовки олійні, готові до застосування	т	0,0080629
70	+C111-1624-2	Грунтовка глибокого проникнення	л	2,5
71	+C111-1626-1	Дисперсія полівінілацетатна непластифікована	кг	6,3
72	+C111-1639	Круги армовані абразивні зачисні, діаметр 180х6 мм	шт	0,03856
73	C111-1683	Стрічка поліетиленова з липким шаром, марка А	кг	0,04
74	+&C111-1804-7	Сталь листовая , 10 мм	т	0,026
75	+C111-1816	Прокат штабовий із сталі марки Ст3сп, ширина 50-200 мм, товщина 4-5 мм	т	0,006006
76	+C111-1836	Балки двотаврові N16-22 із сталі марки 18сп	т	0,1067
77	C111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,0029922
78	C111-1849	Гвинти самонарізні, марка СМ1-35	т	0,00006426
79	+C111-1853	Цвяхи оцинковані будівельні	т	0,0049875
80	+C111-1853-2	Цвяхи будівельні 3,0х70 мм	т	0,0000015
81	+C111-1895	Шпаклівка клейова	т	0,053676
82	+&C111-4349-49 варіант 1	Хімічний анкер ХІЛТІ д. 12 мм, дл. 150 мм	шт	27
83	+C112-8	Лісоматеріали круглі хвойних порід для будівництва, довжина 3-6,5 м, діаметр 14-24 см	м3	0,16464
84	+C112-23	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, І сорт	м3	0,408
85	+C112-25	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, ІІІ сорт	м3	0,0001875
86	+C112-53	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, ІІІ сорт	м3	0,00075
87	+C112-61	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, ІІІ сорт	м3	0,012

1	2	3	4	5
88	C112-78	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 32,40 мм, IV сорт	м3	0,17582
89	C112-82	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 44 мм і більше, IV сорт	м3	0,27895
90	+&C121-772-1	Деталі закладні кріплення	т	0,00638
91	+C121-783	Металоконструкції індивідуальні	т	0,009
92	+&C126-1306-18 варіант 1	Кутник пластиковий на укуси	м	27,51
93	+C142-10-2	Вода	м3	0,37644
94	+&C153-2-55	Кабелі з мідними жилами, марка ВВГнгд число жил та переріз 5х6 мм2	1000м	0,055
95	+&C153-2-68	Кабелі з мідними жилами, марка ВВГнгд, число жил та переріз 3х1,5 мм2	1000м	0,1
96	+&C153-2-71	Кабелі з мідними жилами, марка ВВГнгд, число жил та переріз 2х1,5 мм2	1000м	0,035
97	+&C153-2-73	Кабелі з мідними жилами, марка ВВГнгд, число жил та переріз 5х2,5 мм2	1000м	0,001
98	+C157-249	Проводи силові з полівінілхлоридною ізоляцією з мідною жилою, марка ПВ1, переріз 4 мм2	1000м	0,015
99	+C157-251	Проводи силові з полівінілхлоридною ізоляцією з мідною жилою, марка ПВ1, переріз 6 мм2	1000м	0,01
100	+C1113-21	Грунтовка ГФ-021 червоно-коричнева	т	0,000396
101	+C1113-77	Ксилол нафтовий, марка А	т	0,000066
102	+C1422-10936	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М100	1000шт	0,32
103	+C1424-11610	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В7,5 [М100], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	0,0208
104	+C1424-11622	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В20 [М250], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	0,3825
105	+C1424-11632	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В10 [М150], крупність заповнювача 10 мм і менше	м3	0,26877
106	+C1425-11688	Розчин готовий кладковий важкий цементно-вапняковий, марка М50	м3	0,1888
107	+C1425-11702	Розчин готовий опоряджувальний цементно-вапняковий 1:1:6	м3	1,73383
108	C1425-11704	Розчин готовий опоряджувальний вапняковий 1:2,5	м3	0,440574
109	+&C1514-4-418	Щиток освітлення навесний NRL 12, розм.310_265_130 мм	шт	1
110	C1522-26	Припої олов'яно-свинцеві безсурм'яністі в чушках, марка ПОС40	т	0,00017
111	C1544-89	Скlostрічка липка ізоляційна на полікасиновому компаунді, марка ЛСЕПЛ, ширина 20-30 мм, товщина від 0,14 до 0,19 мм	кг	0,003
112	C1544-92	Стрічка ізоляційна "Пара"	кг	0,9872
113	+C1545-4	Бірка маркувальна	100шт	0,0404
114	C1545-42	Дюбелі У658, У661	100шт	0,0204
115	C1545-43	Дюбелі з розпірною гайкою ДГ	100шт	0,63
116	+&C1545-90-38	Коробка розподільча	шт	3
117	+&C1545-90-45	Коробка установча для вимикачів і розеток	шт	1
118	C1545-98	Стрічка кіперна	100м	0,19
119	C1545-102	Стрічка стяжна зубчаста	т	0,00018
120	C1545-130	Наконечники НІП-3/4	1000шт	0,1
121	C1545-134	Наконечники алюмінієві для опресування 35-10-8а	100шт	0,0408
122	+C1545-152	Наконечники кабельні	100шт	0,0025
123	C1545-169	Перемикач заземлювальна	шт	4
124	C1545-193	Провід ПРТО-500, переріз 1х1,5 мм2	1000м	0,005
125	+&C1545-215-	Розетка штепсельна, з заземлюючим контактом, 220в	шт	2

	18			
126	C1545-220	Рукав гумовий напірний з нитяним підсиленням, неармований, для газоподібних робочих середовищ, робочий тиск 6,3 кг/см ³ , діаметр 12 мм	м	25,02
127	C1545-241	Скобки для проводів кабелів дволапкові K729, K730	100шт	0,51
128	C1545-262	Трубка ПХВ, діаметр 4-6 мм	кг	0,995
129	+&C1545-312-10	Ящик з трансформатором понижувальним ЯТП 250/220/36В	шт	1
130	+&C1545-312-18	Ящик силовий, I-100А ЯРП 100	шт	1
131	C1546-66	Пропан-бутан технічний	м ³	0,04537
132	+&C1547-6-3	Вимикач двоклавішний для схованої проводки однополюсний	шт	1
133	+&C1547-7-27	Світильник світлодіодний з джерелом аварійного освітлення SIRAN 2023-3 LED	шт	1
134	+&C1547-12-155	Пристрій GSM-КОММУНИКАТОР для диспетчеризації ліфта DEDAL, ДЕ-2061	шт.	1
135	+&C1547-15-883	Лампа світлодіодна 12 Вт	шт	7
136	+&C1547-15-884	Лампа світлодіодна 8 Вт	шт	6
137	+&C1547-41-4	Світильник настінний LED 12W, 220В, IP54	шт	7
138	+&C1547-41-5	Світильник настінний LED 8W, 220В, IP54	шт	6
139	+&K536111-301-149	Блоки дверні ДГ 21-9 металеві	шт	1
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальноновиробничих витрат		
140	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	188,0425
141	C1999-9005	Масильні матеріали	кг	0,2393
		IV. Устаткування		
142	+&1504-1415-148	Диференційний вимикач автоматичний АД63 2П 16А	шт	1
143	+&1504-1415-149	.Вимикач автоматичний однополюсний ВА 63/1 10А.	шт	3
144	+&1504-1415-150	Вимикач автоматичний ВА63/3, 16А.	шт	1
145	+&1906-15001-1 варіант 1	Ліфти пасажирські для медичних закладів г/п 630кг, 1м/с	шт	1

1. Роботи повинні відповідати будівельним нормам, а також НПАОП 0.00-1.02-08 «Правила будови і безпечної експлуатації ліфтів», ДСТУ 7310:2013 «Правила організування, проведення та приймання монтувальних робіт», ДСТУ 8863:2019 Установки ліфтові Вимоги щодо безпечної експлуатації ліфтів. Учасник повинен відповідати вимогам ДСТУ 8665:2016 Установки ліфтові Вимоги щодо спеціалізованих ліфтових організацій.

2. Пропонований ліфт та ліфтове обладнання повинне відповідати Технічному регламенту ліфтів і компонентів безпеки для ліфтів. Учасник надає документи, що підтверджують відповідність пропонованого ліфта і компонентів безпеки для ліфтів, Технічному регламенту ліфтів і компонентів безпеки для ліфтів, Постанова Кабінету Міністрів України № 438 від 21.06.2017 р., на основі цілковитого забезпечення якості з експертизою проекту (сертифікат модуль Н1) та декларації. Документи що підтверджують відповідність пропонованого ліфта Технічному регламенту з електромагнітної сумісності обладнання Постанова КМУ від 16.12.2015 № 1077.

3. Виконання робіт з капітального ремонту, що становить предмет закупівлі, передбачає надання наступних додаткових (супутніх) послуг:

а) постачання на матеріальних ресурсів (будівельних матеріалів, продукції, конструкцій, обладнання, устаткування), включаючи навантаження, перевезення, розвантаження;

б) перевезення працівників, задіяних у виконанні капітального ремонту;

с) доставка будівельних машин і механізмів, включаючи їх навантаження, перевезення, розвантаження, монтаж, налагодження, технічне обслуговування та демонтаж;

д) охорона будівельного майданчика (фронту робіт, послуг), в тому числі розміщених на ньому матеріальних ресурсів (будівельних матеріалів, продукції, конструкцій, обладнання, устаткування), будівельних машин і механізмів, результатів наданих послуг;

е) контроль якості матеріальних ресурсів (будівельних матеріалів, продукції, конструкцій, обладнання, устаткування), включаючи лабораторний контроль;

ф) прибирання приміщень, що підлягали ремонту, звільнення їх від будівельного сміття та відходів;

г) вивезення будівельного сміття та відходів з об'єкта, на якому виконуються роботи;

h) додаткові супутні послуги, надання яких учасник вважає за необхідне забезпечити під час виконання робіт з власної ініціативи (якщо такі будуть визначені ним у тендерній пропозиції).

Вартість супутніх послуг включається у вартість робіт та/або матеріальних ресурсів і не підлягає додатковій оплаті.

4. З метою спрощення механізму ціноутворення, встановлення прозорості складових вартості капітального ремонту та забезпечення єдиного підходу при визначенні вартості та проведення розрахунків з учасником, з яким буде укладено договір про закупівлю, відповідно розпорядчого рішення Замовника (з урахуванням листа Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 11.03.2014 №7/15-2747) на роботи, які становлять предмет закупівлі, поширюється дія КНУ «Настанова з визначення вартості будівництва».

5. Ціна тендерної пропозиції учасника повинна бути визначена за твердою договірною ціною згідно з кошторисними нормами України «Настанова з визначення вартості будівництва», затвердженої наказом Мінрегіону від 01.11.2021 № 281. Ціна тендерної пропозиції учасника означає суму (з урахуванням ПДВ), за яку учасник зобов'язується виконати всі види робіт, передбачених технічною специфікацією.

Підтверджуючі розрахунки за всіма статтями витрат договірної ціни, що відповідають ціні пропозиції, які учасник повинен також надати:

- договірна ціна;

- локальні кошториси;

- заробітна плата у вартості робіт визначається згідно положень рекомендованих Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України. Її розмір повинен бути відображеним у пояснювальній записці до договірної ціни.

- підсумкова відомість ресурсів;

- розрахунки загальновиробничих витрат до локальних кошторисів;

- розрахунок коштів на покриття адміністративних витрат;

Ціна пропозиції Учасника повинна бути розрахована відповідно до КНУ «Настанова з визначення вартості будівництва».

Об'єкт будівництва належить до об'єктів із класом наслідків (СС1).

5 Розмір бюджетного призначення: 3413866,00 грн. (Три мільйони чотириста тринадцять тисяч вісімсот шістьдесят шість гривень 00 копійок) з ПДВ.

Розмір бюджетного призначення визначений на підставі виділеної субвенції з місцевого бюджету для установи на 2025 рік.

6 Очікувана вартість предмета закупівлі та обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: 3413866,00 грн. (Три мільйони чотириста тринадцять

тисяч вісімсот шістдесят шість гривень 00 копійок) з ПДВ.

Визначення очікуваної вартості предмета закупівлі здійснювалось на підставі розробленої та затвердженої проектно-кошторисної документації.