

Начальнику установи - лікареві
ДУ "ТМО МВС України по
Чернігів. обл."
Аллі ГАЛЕЄВІЙ

ДОПОВІДНА ЗАПИСКА

Про закупівлю послуг з поточного ремонту

Відповідно до виконання Плану заходів з реалізації Національної стратегії зі створення безбар'єрного простору в Україні на період до 2030 року, а також ДБН В.2.2-40:2018 «Інклюзивність будівель і споруд» та ДБН В.2.2-10:2022 «Заклади охорони здоров'я» прошу передбачити закупівлю послуги з поточного ремонту приміщень будівлі поліклініки (підвальний поверх) та приміщень будівлі лікарні (підвальний поверх) ДУ "ТМО МВС України по Чернігів. обл.", за адресою: м. Чернігів, проспект Миру, 217, (код ДК 021:2015 - 45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи) на суму 850 420,97 грн з використанням електронної системи закупівель.

Головний інженер АУП

Артем ЮРЧЕНКО



ПРОТОКОЛ № 78

зборів комісії з визначення доцільності проведення закупівель товарів, робіт і послуг в Державній установі «Територіальне медичне об'єднання Міністерства внутрішніх справ України по Чернігівській області»

15 жовтня 2025 року

м. Чернігів

Приєдні:

Голова комісії: Олена Ярош, заступник начальника установи з загальних питань.

Секретар комісії: Оксана Білим, юрисконсульт сектору документального забезпечення та контролю

Члени комісії, доповідачі:

1. Олена Шаш, начальник відділу – головний бухгалтер відділу бухгалтерського обліку та звітності;
2. Артем Юрченко, головний інженер АУП;
3. Максим Гончарук, завідувач господарства обслуговуючого персоналу ТМО;
4. Аліса Добровольська, інженер з охорони праці відділу кадрового забезпечення та військового обліку;
5. Катерина Іцко, уповноважений з антикорупційної діяльності;
6. Наталія Тітова, сестра медична старша лікарні;
7. Олена Михайличенко, сестра медична старша поліклініки;
8. Валентина Колодежна, сестра – господиня поліклініки;
9. Майя Бондаренко, маляр обслуговуючого персоналу ТМО;
10. Олена Федоренко, сестра-господиня лікарні.

Доповідач: Артем Юрченко, головний інженер АУП.

Порядок денний:

1. Обговорення питання щодо закупівлі послуги з поточного ремонту згідно Доповідної записки від 14.10.2025 №33/45-789 (13182).

СЛУХАЛИ:

Артема Юрченка щодо доцільності закупівлі послуги з поточного ремонту згідно Доповідної записки від 14.10.2025 №33/45-789 (13182).



ДУ "ТМО МВС УКРАЇНИ ПО ЧЕРНІГІВСЬКІЙ ОБЛ." № 33/45-794 від 15.10.2025 (13203)

Підписав: ЯРОШ ОЛЕНА АНАТОЛІВНА

Сертифікат: 5E984D526F82F38F0400000090651C01475AA506

ГОЛОСУВАЛИ:

Склад	ПІБ	За, проти, утримався
Голова комісії: заступник начальника установи з загальних питань	Ярош О.А.	за
Члени комісії:	Шаш О.М.	за
	Юрченко А.М.	за
	Гончарук М.О.	за
	Добровольська А.О.	за
	Іцко К.М.	за
	Тітова Н.В.	за
	Михайліченко О.Ю.	за
	Колодежна В.В.	за
	Бондаренко М.М.	за
	Федоренко О.М.	за

«за» - всі присутні, «проти» - 0, «утримались» - 0

Рішення прийнято одногolosно

УХВАЛИЛИ:

1. Закупівлю послуги з поточного ремонту згідно Доповідної записки від 14.10.2025 №33/45-789 (13182) вважати доцільною.

2. Запланувати закупівлю послуги з поточного ремонту згідно Доповідної записки від 14.10.2025 №33/45-789 (13182).

Голова комісії

Олена ЯРОШ

Секретар комісії



Оксана БІЛИМ

ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ (ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ)

Поточний ремонт приміщень будівлі поліклініки (підвальний поверх) та приміщень будівлі лікарні (підвальний поверх) ДУ "ТМО МВС України по Чернігів. обл.", за адресою: м. Чернігів, проспект Миру, 217 (код за ЕЗС ДК 021:2015 – 45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи)

Об'єми робіт:

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	Розділ №1. Загальнобудівельні роботи ПРОРІЗИ			
1	Знімання дверних полотен	100 м2	0,162288	
2	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	100 шт	0,06	
3	Демонтаж дверних коробок в перегородках	100 шт	0,02	
4	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0,1656	
	СТІНИ			
5	Опорядження стін металопрофілем без утеплення	100 м2	0,8172	
6	Обрамовування прорізів у стінах профнастилом	100 м2	0,6636	
	Розділ №2. Електромонтажні роботи			
7	Демонтаж щитків	100шт	0,1	
8	Демонтаж світильників з лампами розжарювання	100шт	0,05	
9	Демонтаж вимикачів, розеток	100шт	0,18	
10	(Демонтаж) Гучномовець або звукова колонка у приміщенні	шт	2	
11	Установлення щитків освітлювальних групових масою до 3 кг у готовій ніші або на стіні (існуючі)	шт	10	
12	Світильник для ламп розжарювання стельовий або настінний з кріпленням гвинтами для приміщень з нормальними умовами середовища, одноламповий	100 шт	0,05	
13	Установлення блоків з кількістю установлюваних апаратів [вимикачів і штепсельних розеток] до 3	100шт	0,02	
14	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 2-клавішних	100шт	0,16	
15	Гучномовець або звукова колонка у приміщенні (існуючий)	шт	2	

Об'єми робіт:

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	Розділ №1. Загальнобудівельні роботи			
1	(Демонтаж) Улаштування бетонної стяжки товщиною 50 мм площею понад 20 м2	100м2	0,5945	
	ПРОРІЗИ			
2	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0,0296	
3	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею більше 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0,0315	

СТІНИ				
4	Улаштування перегородок на металевому однорядному каркасі з обшивкою гіпсокартонними листами або гіпсоволокнистими плитами у два шари без ізоляції у житлових і громадських будівлях	100м2	0,0601	
ПІДЛОГИ				
5	Улаштування бетонної стяжки товщиною 20 мм площею понад 20 м2	100м2	0,416	
6	На кожні 5 мм зміни товщини шару стяжки з важкого бетону додавати до 50мм	100м2	0,416	
7	Армування стяжки дротяною сіткою	100м2	0,416	
8	Улаштування бетонних східців [суміші бетонні готові важкі, клас бетону В10 [М150], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм]	100 м3	0,0048	
9	Улаштування залізобетонних східців [суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм]	100 м3	0,0048	
10	Грунтування бетонних і обштукатурених поверхонь ґрунтовкою	100м2	1,2	
11	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2	100м2	1,2	
12	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	1,2	
13	Улаштування плінтусів шириною 100 мм з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші	1 м2	11,85	
14	Установлення трапів	10к-т	0,1	
15	Навантаження сміття вручну	1 т	0,218	
16	Перевезення сміття до 10 км	т	0,218	

Всі вищезазначені роботи виконуються з матеріалів Учасника. В місцях де технічна специфікація містить посилання на конкретні марку чи виробника товару вважати вираз "або еквівалент". Посилання в технічних специфікаціях, відомостях робіт, відомостях ресурсів на конкретні торговельні марки чи фірми, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника передбачає можливість включення Учасником еквівалентів зазначених позицій. Еквівалентом вважається матеріали та/або обладнання, що відповідає технічним та технологічним характеристикам матеріалів та/або обладнання, передбаченого проектом. Обґрунтування посилання на марку (ки) конкретного (их) товарів або виробника (ків) – таке посилання є необхідним, оскільки за основними характеристиками такий товар/робота/послуга оптимально відповідає потребам Замовника.

1. Інформація про відповідність запропонованої пропозиції технічним та якісним характеристикам предмету закупівлі, встановленим замовником умовами тендерної документації, повинна бути підтверджена також наступними документами:

- договірною ціною (вид договірної ціни - тверда);
- пояснювальною запискою;
- локальними кошторисами (мають бути складені відповідно до технічної специфікації з урахуванням технологічного процесу);
- підсумковою відомістю ресурсів;
- розрахунком загально-виробничих витрат.

Всі вищезазначені документи подаються за формами затвердженими наказом Міністерства розвитку громад та територій України «Про затвердження кошторисних норм України у будівництві» від 01.11.2021р. №281 станом на дату оформлення ціни пропозиції (але не раніше дати оголошення закупівлі). Документи повинні бути повністю заповненими, містити підписи всіх необхідних (зазначених) осіб.

2. Якість всіх матеріалів, виробів, конструкцій, що будуть застосовуватися в процесі ремонту, повинні відповідати вимогам відповідних норм і стандартів, діючим на території України. *(Надати гарантійний лист)*

3. Виконавець повинен здійснювати замовлення, постачання, приймання, розвантажування, складання, збереження та подачу на об'єкт матеріалів, виробів і конструкцій, виконувати контроль за їх якістю та комплектацією. *(Надати гарантійний лист)*

4. Виконавець повинен дотримуватись правил техніки безпеки та охорони праці, відповідно до Закону України «Про охорону праці». (Надати гарантійний лист)

5. У зв'язку з введенням військового стану Замовник вважає, що оприлюднення у відкритому доступі детального плану закладу може нести загрозу безпеці колективу та пацієнтам закладу. А отже, перед поданням пропозиції, Учасник повинен оглянути об'єкт. У складі пропозиції необхідно надати Довідку про ознайомлення з об'єктом (форма І), з відміткою (посада, ПІБ, підпис посадової особи Замовника та печатка Замовника) представника Замовника.

Довідка

про ознайомлення з об'єктом

форма І

№ з/п	Назва організації учасника	Посада представника організації учасника	Прізвище, ім'я, по-батькові представника організації учасника	Дата обстеження об'єкта
1	2	3	4	5

Підпис представника організації учасника

_____ (підпис) _____ (ініціали, прізвище)

М.П.

Підпис представника замовника

_____ (підпис) _____ (ініціали, прізвище)

М.П.

Пропозиції учасників, які не здійснили огляд об'єкту, не беруться до уваги та не розглядаються.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФДС БУД»

Юридична адреса: 14000.м.Чернігів,вул. Громадська, 45, ЄДРПОУ 43459201

№ 5 «14» 10 2025 р.

Комерційна пропозиція

Товариство з обмеженою відповідальністю «ФДС БУД» надає пропозицію щодо вартості виконання робіт по об'єкту: «Поточний ремонт приміщень будівлі поліклініки (підвальный поверх) та приміщень будівлі лікарні (підвальный поверх) ДУ «ТМО МВС України по Чернігівській області» за адресою: м. Чернігів, проспект Миру, 217».

Очікувана вартість будівельних робіт: 850 420, 97 грн. (вісімсот п'ятдесят тисяч чотириста двадцять гривень 97 копійок).

Директор ТОВ "ФДС БУД"



П.В. Кравець

ЗАТВЕРДЖЕНО

(назва організації, що затверджує)

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

" _____ " _____ 20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на Поточний ремонт приміщень будівлі поліклініки (підвальный поверх) та приміщень будівлі лікарні (підвальный поверх) ДУ «ТМО МВС України по Чернігівській області» за адресою: м. Чернігів, проспект Миру, 217

Умови виконання робіт - будівля, що експлуатується

Об'єми робіт (приміщення будівлі лікарні (підвальный поверх))

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	Розділ №1. Загальнобудівельні роботи			
1	(Демонтаж) Улаштування бетонної стяжки товщиною 50 мм площею понад 20 м ²	100м ²	0,5945	
	ПРОРІЗИ			
2	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м ² з металопластику у кам'яних стінах	100м ²	0,0296	
3	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею більше 3 м ² з металопластику у кам'яних стінах	100м ²	0,0315	
	СТІНИ			
4	Улаштування перегородок на металевому однорядному каркасі з обшивкою гіпсокартонними листами або гіпсоволокнистими плитами у два шари без ізоляції у житлових і громадських будівлях	100м ²	0,0601	
	ПІДЛОГИ			
5	Улаштування бетонної стяжки товщиною 20 мм площею понад 20 м ²	100м ²	0,416	
6	На кожні 5 мм зміни товщини шару стяжки з важкого бетону додавати до 50мм	100м ²	0,416	
7	Армування стяжки дротяною сіткою	100м ²	0,416	
8	Улаштування бетонних сідців [суміші бетонні готові важкі, клас бетону В10 [М150], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм]	100 м ³	0,0048	
9	Улаштування залізобетонних сідців [суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм]	100 м ³	0,0048	
10	Грунтування бетонних і обштукатурених поверхонь ґрунтовкою	100м ²	1,2	
11	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м ²	100м ²	1,2	
12	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м ² понад 7 до 12 шт	100м ²	1,2	
13	Улаштування плінтусів шириною 100 мм з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші	1 м ²	11,85	

1	2	3	4	5
14	Установлення трапів	10к-т	0,1	
15	Навантаження сміття вручну	1 т	0,218	
16	Перевезення сміття до 10 км	т	0,218	

Об'єми робіт (приміщення будівлі поліклініки (підвальний поверх))

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	Розділ №1. Загальнобудівельні роботи			
	ПРОРІЗИ			
1	Знімання дверних полотен	100 м2	0,162288	
2	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	100 шт	0,06	
3	Демонтаж дверних коробок в перегородках	100 шт	0,02	
4	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0,1656	
	СТІНИ			
5	Опорядження стін металопрофілем без утеплення	100 м2	0,8172	
6	Обрамовування прорізів у стінах профнастилом	100 м2	0,6636	
	Розділ №2. Електромонтажні роботи			
7	Демонтаж щитків	100шт	0,1	
8	Демонтаж світильників з лампами розжарювання	100шт	0,05	
9	Демонтаж вимикачів, розеток	100шт	0,18	
10	(Демонтаж) Гучномовець або звукова колонка у приміщенні	шт	2	
11	Установлення щитків освітлювальних групових масою до 3 кг у готовій ніші або на стіні (існуючі)	шт	10	
12	Світильник для ламп розжарювання стельовий або настінний з кріпленням гвинтами для приміщень з нормальними умовами середовища, одноламповий	100 шт	0,05	
13	Установлення блоків з кількістю установлюваних апаратів [вимикачів і штепсельних розеток] до 3	100шт	0,02	
14	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 2-клавішних	100шт	0,16	
15	Гучномовець або звукова колонка у приміщенні (існуючий)	шт	2	

Склав


_____ [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

_____ посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Очікувана вартість будівельних робіт: 850 420, 97 грн. (вісімсот п'ятдесят тисяч чотириста двадцять гривень 97 копійок).

Директор ТОВ "ФДС БУД"



П.В. Кравець

Фізична особа-підприсмець
Ременець Олександр Васильович

Україна, 14032, Чернігівська область, м. Чернігів, вул. Доценка, буд. 26, кв. 279
код 3219213995, +380660624240, a.remenets@gmail.com

№ 13/2 14.10.25 р.

Комерційна пропозиція

Надаю пропозицію щодо вартості виконання робіт по об'єкту: «Поточний ремонт приміщень будівлі поліклініки (підвальний поверх) та приміщень будівлі лікарні (підвальний поверх) ДУ «ТМО МВС України по Чернігівській області» за адресою: м. Чернігів, проспект Миру, 217».

Вартість будівельних робіт складе 890 000,00 грн. (вісімсот дев'яносто тисяч грн. 00 коп.).

Фізична особа-підприсмець



Ременець О. В.

ЗАТВЕРДЖЕНО

(назва організації, що затверджує)

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

" _____ " _____ 20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на Поточний ремонт приміщень будівлі поліклініки (підвальний поверх) та приміщень будівлі лікарні (підвальний поверх) ДУ «ТМО МВС України по Чернігівській області» за адресою: м. Чернігів, проспект Миру, 217

Умови виконання робіт - будівля, що експлуатується

Об'єми робіт (приміщення будівлі лікарні (підвальний поверх))

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	Розділ №1. Загальнобудівельні роботи			
1	(Демонтаж) Улаштування бетонної стяжки товщиною 50 мм площею понад 20 м2	100м2	0,5945	
	ПРОРІЗИ			
2	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0,0296	
3	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею більше 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0,0315	
	СТІНИ			
4	Улаштування перегородок на металевому однорядному каркасі з обшивкою гіпсокартонними листами або гіпсоволокнистими плитами у два шари без ізоляції у житлових і громадських будівлях	100м2	0,0601	
	ПІДЛОГИ			
5	Улаштування бетонної стяжки товщиною 20 мм площею понад 20 м2	100м2	0,416	
6	На кожні 5 мм зміни товщини шару стяжки з важкого бетону додавати до 50мм	100м2	0,416	
7	Армування стяжки дротяною сіткою	100м2	0,416	
8	Улаштування бетонних східців [суміші бетонні готові важкі, клас бетону В10 [М150], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм]	100 м3	0,0048	
9	Улаштування залізобетонних східців [суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм]	100 м3	0,0048	
10	Ґрунтування бетонних і обштукатурених поверхонь ґрунтовкою	100м2	1,2	
11	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2	100м2	1,2	
12	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	1,2	
13	Улаштування плінтусів шириною 100 мм з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші	1 м2	11,85	

1	2	3	4	5
14	Установлення трапів	10к-т	0,1	
15	Навантаження сміття вручну	1 т	0,218	
16	Перевезення сміття до 10 км	т	0,218	

Об'єми робіт (приміщення будівлі поліклініки (підвальний поверх))

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
Розділ №1. Загальнобудівельні роботи				
ПРОРІЗИ				
1	Знімання дверних полотен	100 м2	0,162288	
2	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	100 шт	0,06	
3	Демонтаж дверних коробок в перегородках	100 шт	0,02	
4	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0,1656	
СТІНИ				
5	Опорядження стін металопрофілем без утеплення	100 м2	0,8172	
6	Обрамовування прорізів у стінах профнастилом	100 м2	0,6636	
Розділ №2. Електромонтажні роботи				
7	Демонтаж щитків	100шт	0,1	
8	Демонтаж світильників з лампами розжарювання	100шт	0,05	
9	Демонтаж вимикачів, розеток	100шт	0,18	
10	(Демонтаж) Гучномовець або звукова колонка у приміщенні	шт	2	
11	Установлення щитків освітлювальних групових масою до 3 кг у готовій ніші або на стіні (існуючі)	шт	10	
12	Світильник для ламп розжарювання стельовий або настінний з кріпленням гвинтами для приміщень з нормальними умовами середовища, одноламповий	100 шт	0,05	
13	Установлення блоків з кількістю установлюваних апаратів [вимикачів і штепсельних розеток] до 3	100шт	0,02	
14	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 2-клавішних	100шт	0,16	
15	Гучномовець або звукова колонка у приміщенні (існуючий)	шт	2	

Склав

_____ [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

_____ посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Вартість будівельних робіт згідно дефектного акту складе **890 000,00** грн. (вісімсот дев'яносто тисяч грн. 00 коп.).

Фізична особа-підприємець



Ременець О.В.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "Будархсервіс"

14007, м.Чернігів, вул.Кільцева, 7, тел. Код ЄДРПОУ 45194808

Вих.№ 1 від 14.10.2025

Комерційна пропозиція

Щодо вартості виконання будівельних робіт по об'єкту: «Поточний ремонт приміщень будівлі поліклініки (підвальный поверх) та приміщень будівлі лікарні (підвальный поверх) ДУ «ТМО · МВС України по Чернігівській області» за адресою: м. Чернігів, проспект Миру, 217. Вартість цінової пропозиції 899 000, 00 грн. (вісімсот дев'яносто дев'ять тисяч гривень 00 копійок), без ПДВ.

Директор



О.В. Сапон

ЗАТВЕРДЖЕНО

(назва організації, що затверджує)

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

" _____ " _____ 20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на Поточний ремонт приміщень будівлі поліклініки (підвальний поверх) та приміщень будівлі лікарні (підвальний поверх) ДУ «ТМО МВС України по Чернігівській області» за адресою: м. Чернігів, проспект Миру, 217

Умови виконання робіт - будівля, що експлуатується

Об'єми робіт (приміщення будівлі лікарні (підвальний поверх))

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	Розділ №1. Загальнобудівельні роботи			
1	(Демонтаж) Улаштування бетонної стяжки товщиною 50 мм площею понад 20 м ²	100м ²	0,5945	
	ПРОРІЗИ			
2	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м ² з металопластику у кам'яних стінах	100м ²	0,0296	
3	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею більше 3 м ² з металопластику у кам'яних стінах	100м ²	0,0315	
	СТІНИ			
4	Улаштування перегородок на металевому однорядному каркасі з обшивкою гіпсокартонними листами або гіпсоволокнистими плитами у два шари без ізоляції у житлових і громадських будівлях	100м ²	0,0601	
	ПІДЛОГИ			
5	Улаштування бетонної стяжки товщиною 20 мм площею понад 20 м ²	100м ²	0,416	
6	На кожні 5 мм зміни товщини шару стяжки з важкого бетону додавати до 50мм	100м ²	0,416	
7	Армування стяжки дротяною сіткою	100м ²	0,416	
8	Улаштування бетонних сходових [суміші бетонні готові важкі, клас бетону В10 [М150], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм]	100 м ³	0,0048	
9	Улаштування залізобетонних сходових [суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм]	100 м ³	0,0048	
10	Ґрунтування бетонних і обштукатурених поверхонь ґрунтовкою	100м ²	1,2	
11	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м ²	100м ²	1,2	
12	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м ² понад 7 до 12 шт	100м ²	1,2	
13	Улаштування плінтусів шириною 100 мм з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші	1 м ²	11,85	

1	2	3	4	5
14	Установлення трапів	10к-т	0,1	
15	Навантаження сміття вручну	1 т	0,218	
16	Перевезення сміття до 10 км	т	0,218	

Об'єми робіт (приміщення будівлі поліклініки (підвальний поверх))

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
Розділ №1. Загальнобудівельні роботи				
ПРОРІЗИ				
1	Знімання дверних полотен	100 м2	0,162288	
2	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	100 шт	0,06	
3	Демонтаж дверних коробок в перегородках	100 шт	0,02	
4	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0,1656	
СТІНИ				
5	Опорядження стін металопрофілем без утеплення	100 м2	0,8172	
6	Обрамовування прорізів у стінах профнастилом	100 м2	0,6636	
Розділ №2. Електромонтажні роботи				
7	Демонтаж щитків	100шт	0,1	
8	Демонтаж світильників з лампами розжарювання	100шт	0,05	
9	Демонтаж вимикачів, розеток	100шт	0,18	
10	(Демонтаж) Гучномовець або звукова колонка у приміщенні	шт	2	
11	Установлення щитків освітлювальних групових масою до 3 кг у готовій ніші або на стіні (існуючі)	шт	10	
12	Світильник для ламп розжарювання стельовий або настінний з кріпленням гвинтами для приміщень з нормальними умовами середовища, одноламповий	100 шт	0,05	
13	Установлення блоків з кількістю установлюваних апаратів [вимикачів і штепсельних розеток] до 3	100шт	0,02	
14	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 2-клавішних	100шт	0,16	
15	Гучномовець або звукова колонка у приміщенні (існуючий)	шт	2	

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів _____
посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Вартість цінової пропозиції **899 000,00** грн. (вісімсот дев'яносто дев'ять тисяч грн. 00 коп.).

Директор



О.В. Сапон