

Начальнику
ДУ "ТМО МВС України по
Чернігів. обл." - лікарю
Аллі ГАЛЕЄВІЙ

ДОПОВІДНА ЗАПИСКА

Про закупівлю послуг з поточного ремонту

Доводжу до Вашого відома, що матеріально-технічний стан палат терапевтичного та хірургічного відділень наразі є незадовільним і потребує проведення термінового поточного ремонту.

Внаслідок тривалої експлуатації та природного зносу в зазначених приміщеннях виявлено такі дефекти:

1. Стіни та стеля: відшарування штукатурки, тріщини, часткове осипання фарби та пошкодження шпалер, що унеможлиблює якісну санітарну обробку та дезінфекцію приміщень.
2. Підлогове покриття: значні потертості, тріщини та розриви лінолеуму, що створює ризик травмування пацієнтів та медичного персоналу.
3. Інженерні мережі: зношеність змішувачів у раковинах, пошкодження окремих розеток та світильників, що порушує правила пожежної безпеки та комфорту.

Проведення поточного ремонту є критично необхідним для:

- Забезпечення відповідності палат чинним санітарно-гігієнічним нормам та вимогам інфекційного контролю.
- Створення безпечних і комфортних умов для перебування хворих та роботи медичного персоналу.
- Попередження подальшого руйнування будівельних конструкцій, що в майбутньому вимагатиме значно більших витрат (капітального ремонту).



ДУ "ТМО МВС УКРАЇНИ ПО ЧЕРНІГІВСЬКІЙ ОБЛ." № 33/45-1178 від 15.10.2026 (21097)

Підписав: ЮРЧЕНКО АРТЕМ МИКОЛАЙОВИЧ

Сертифікат: 5E984D526F82F38F0400000012CAE0017D9AE407

Дійсний: з 21.08.2026 11:01:25 по 21.08.2027 20:59:59

Враховуючи статус медичного закладу та вимоги законодавства щодо створення безбар'єрного середовища, прошу передбачити закупівлю послуг з поточного ремонту палат II та III поверхів будівлі лікарні Державної установи "Територіальне медичне об'єднання Міністерства внутрішніх справ України по Чернігівській області", за адресою: м. Чернігів, проспект Миру, 217, (код ДК 021:2015 - 45450000-6 *Інші завершальні будівельні роботи*) з використанням електронної системи закупівель.

Головний інженер АУП

Артем ЮРЧЕНКО

ЗАТВЕРДЖЕНО

(назва організації, що затверджує)

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

“ _____ ” _____ 20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на Поточний ремонт палат II та III поверхів будівлі лікарні Державної установи "Територіальне медичне об'єднання Міністерства внутрішніх справ України по Чернігівській області", за адресою: м. Чернігів, проспект Миру, 217

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	ПРОРІЗИ			
1	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	4	
2	Знімання дверних полотен	м2	5,58	
3	Знімання наличників	м	40	
4	Пробивання прорізів у цегляних стінах вручну	м3	0,2	
5	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т кількість: 0,0135*3	т	0,0405	
6	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	8,08	
	СТЕЛЯ			
7	(Демонтаж)Укладання плит стельових в каркас стелі	м2	2,4	
8	Улаштування каркасу підвісних стель	м2	2,4	
9	Улаштування каркасу підвісних стель	м2	58,99	
10	Укладання плит стельових в каркас стелі кількість: 58,99-3,24	м2	55,75	
	ПІДЛОГА			
11	(Демонтаж) Улаштування плінтусів полівінілхлоридних	м	180,1	
12	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму	м2	188,81	
13	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	м2	8,89	
14	Розбирання цементних покриттів підлог	м2	197,14	
15	(Демонтаж) Монтаж сталевих порогів	м	16,47	
16	(Демонтаж) Улаштування першого шару обклеювальної гідроізоляції рулонними матеріалами на мастиці	м2	8,33	
17	Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції	м2	8,33	
18	Додавати на кожний наступний шар обмазувальної гідроізоляції	м2	8,33	
19	Грунтування поверхні	м2	197,14	
20	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	м2	197,14	
21	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати	м2	197,14	
22	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	197,14	
23	Улаштування плінтусів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші кількість: 180,1*0,1	м2	18,01	

СТІНИ ТА ПЕРЕГОРОДКИ			
24	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від рідких шпалер	м2	47,44
25	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	м2	61,65
26	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці до 5 м2	м2	65,37
27	Грунтування поверхні кількість: 383,84+165,33+61,12	м2	610,29
28	Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції	м2	16,92
29	Додавати на кожний наступний шар обмазувальної гідроізоляції	м2	16,92
30	Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	м2	61,12
31	Облицювання поверхонь стін плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	61,12
32	Ремонт штукатурки внутрішніх стін по каменю та бетону, площа до 1 м2, товщина шару 20 мм	м2	165,33
33	Суцільне вирівнювання штукатурки стін усередині будівлі при товщині накиді до 5 мм	м2	383,84
34	Обклеювання склосіткою стін в один шар	м2	549,17
35	Шпаклювання стіни мінеральною шпаклівкою	м2	549,17
36	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	549,17
37	Опорядження внутрішніх поверхонь стін декоративною венеціанською для оздоблення "під мрамур"	м2	549,17
38	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	549,17
39	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	м	43,59
ПІДВІКОННЯ			
40	Грунтування поверхні	м2	11,57
41	Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь [одношарове штукатурення], товщина шару 10 мм	м2	11,57
42	Обклеювання склосіткою підвіконня	м2	11,57
43	Шпаклювання підвіконня мінеральною шпаклівкою	м2	11,57
44	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	11,57
45	Просте фарбування емаллю підвіконь	м2	11,57
ВІДКОСИ			
46	(Демонтаж) Улаштування кутиків пластикових	м	4,94
47	Грунтування поверхні укосів	м2	36,8
48	Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стін [одношарове штукатурення], товщина шару 5 мм	м2	36,8
49	Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням шурупами з улаштуванням металевих каркасів без утеплення	м2	2,37
50	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	м	145,65
51	Шпаклювання відкосів мінеральною шпаклівкою	м2	36,8
52	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	36,8
53	Просте фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами відкосів по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	36,8
54	Облицювання поверхонь відкосів плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	2,37
55	Установлення кутиків для плитки	м	20,58
Інше			
56	(Демонтаж) Улаштування підстильного шару бетонного	м3	0,33
57	Улаштування підстильного шару бетонного	м3	0,18
58	Мурування із цегли піддона	м3	0,5
59	Облицювання піддона керамічною плиткою на розчині	м2	0,88

60	із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	м	8	
61	Установлення кутиків для плитки	м3	0,36	
62	Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли(вент. канал)	м2	5,86	
63	(Демонтаж)Улаштування обшивки стін гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами на клеї	т	0,0457	
64	(Демонтаж) Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	вириб	25	
65	Розбирання ґрат вентиляційних решіток	шт	30	
66	Установлення вентиляційних решіток	м2	50,37	
67	Фарбування олійними сумішами за 2 рази раніше пофарбованих радіаторів та ребристих труб	м2	7,95	
68	Фарбування олійними сумішами за 2 рази раніше пофарбованих сталевих труб	т	21,87	
69	Навантаження сміття вручну	т	21,87	
69	Перевезення сміття до 10 км	т	21,87	

Електромонтажні роботи

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Демонтаж вимикачів, розеток кількість: 41+17	шт	58	
2	Демонтаж світильників кількість: 7+4	шт	11	
3	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються в підвісних стелях, кількість ламп 1 шт	шт	9	
4	Демонтаж щитків	шт	2	
5	Установлення щитків пластикових	шт	2	
6	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних на струм до 25 А	шт	4	
7	Установлення вимикачів утепленого типу при схованій проводці, 2-клавішних	шт	12	
8	Установлення вимикачів утепленого типу при схованій проводці, 1-клавішних	шт	6	
9	Установлення штепсельних розеток утепленого типу при схованій проводці кількість: 128+5	шт	133	
10	Монтаж вінілпластових труб для електропроводки діаметром до 25 мм кількість: 340+140	м	480	
11	Затягування першого проводу перерізом до 2,5 мм2 в труби	м	340	
12	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби	м	140	
13	Прокладання проводів при схованій проводці в борознах	м	205	
14	Пробивання борозен в цегляних стінах	м	44,6	
15	Монтаж смуг заземлення	м	44,6	
16	Забивання борозен в стінах	м	44,6	
17	Навантаження сміття вручну	т	0,111	
18	Перевезення сміття до 10 км	т	0,111	

Санітарно-технічні роботи

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	(Демонтаж) Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних діаметром 20 мм	м	20	
2	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	м	20	
3	(Демонтаж) Установлення висушувачів для рушників латунних хромованих	шт	2	
4	Установлення висушувачів для рушників	шт	2	

5	(Демонтаж) Установлення нагрівачів індивідуальних водоводяних	к-т	2	
6	Установлення нагрівачів індивідуальних водоводяних	к-т	2	
7	(Демонтаж) Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води	к-т	12	
8	(Демонтаж) Установлення столів, шаф під мийки, холодильних шаф та ін.	шт	12	
9	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води	к-т	12	
10	Установлення столів, шаф під мийки, холодильних шаф та ін.	шт	12	
11	Демонтаж унітазів зі змивними бачками	к-т	3	
12	Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком	к-т	3	
13	Розбирання трубопроводів з труб чавунних каналізаційних діаметром до 50 мм	м	10	
14	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм	м	10	
15	Установлення піддонів душових сталевих	к-т	2	
16	Заміна змішувачів з душем	к-т	2	
17	Заміна ревізійних люків	шт	7	
18	Установлення ревізійних люків	шт	3	
19	Пробивання борозен в підлогах	м	6,9	
20	Пробивання борозен в цегляних стінах	м	19,9	
21	Забивання борозен в стінах кількість: 6,9+19,9	м	26,8	
22	Навантаження сміття вручну	т	0,2	
23	Перевезення сміття до 10 км	т	0,2	

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Замовник Державна установа "Територіальне медичне об'єднання Міністерства внутрішніх справ України по Чернігівській області"
(назва організації)

Підрядник _____
(назва організації)

ДОГОВІРНА ЦІНА

на **Поточний ремонт палат II та III поверхів Державної установи "Територіальне медичне об'єднання Міністерства внутрішніх справ України по Чернігівській області", за адресою: м. Чернігів, проспект Миру, 217** , що здійснюється в 2026 році

Вид договірної ціни: тверда.

Складена в поточних цінах станом на 12 жовтня 2026 р.

№ Ч.ч	Обґрунтування	Найменування витрат	Вартість , тис. грн		
			всього	у тому числі:	
				будівельних робіт	інших витрат
1	2	3	4	5	6
		Розділ І. Будівельні роботи			
1		Прямі витрати, в т.ч.	2325,75692	2325,75692	-
	Розр. №1	Кошторисна заробітна плата робітників	1095,78622	1095,78622	-
	Розр. №2	Вартість матеріальних ресурсів	1226,68348	1226,68348	-
	Розр. №3	Вартість експлуатації будівельних машин та механізмів	3,28722	3,28722	-
2	Розр. №4	Загальновиробничі витрати	524,73434	524,73434	-
3	Розр. №5	Кошти на зведення (пристосування) та розбирання титульних тимчасових будівель і споруд	-	-	-
4	Розр. №6	Кошти на виконання будівельних робіт у зимовий період (на обсяги робіт, що плануються до виконання у зимовий період)	-	-	-
5	Розр. №7	Кошти на виконання будівельних робіт у літній період	-	-	-
6	Розр. №8	Інші витрати	-	-	-
		Разом	2850,49126	2850,49126	-
7	Розр. №9	Прибуток	62,17935	62,17935	-
8	Розр. №10	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельної організації	31,61800	-	31,61800
9	Розр. №11	Кошти на покриття ризиків	-	-	-
1	2	3	4	5	6
10	Розр. №12	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами	-	-	-
		Разом (ч.ч 1-10)	2944,28861	2912,67061	31,61800

			22_ДЦ_ДЦ	
	Всього по розділу I		2944,28861	2912,67061
	Розділ II. Устаткування, меблі та інвентар			31,61800
	Всього договірна ціна (р.I + р.II)		2944,28861	

Керівник підприємства
(організації) замовника

Керівник (генеральної)
підрядної організації

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ
Державна установа «Територіальне медичне об'єднання Міністерства
внутрішніх справ України по Чернігівській області»
(ДУ «ТМО МВС України по Чернігів. обл.»)
проспект Миру, 217, м. Чернігів, 14029, тел. (04622) 5-39-39, факс (04622) 5-65-24
e-mail: tmo_cn@mvs.gov.ua, сайт: <https://health.mvs.gov.ua/chernihiv>
Код ЄДРПОУ 08734598

**Керівникам за списком
розсилки**

Щодо вартості послуг з поточного ремонту

Державна установа «Територіальне медичне об'єднання Міністерства внутрішніх справ України по Чернігівській області» просить надати комерційну пропозицію вартості послуг поточного ремонту палат II та III поверхів будівлі лікарні Державної установи "Територіальне медичне об'єднання Міністерства внутрішніх справ України по Чернігівській області", за адресою: м. Чернігів, проспект Миру, 217, (код ДК 021:2015 - 45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи).

Просимо надати інформацію на електронну адресу tmo_cn@mvs.gov.ua.

Додаток: на 4 арк. у 1 прим.

Начальник установи - лікар

Алла ГАЛЕЄВА

Артем ЮРЧЕНКО (0936798497)



ДУ "ТМО МВС УКРАЇНИ ПО ЧЕРНІГІВСЬКІЙ ОБЛ." № 33/45-2240 від 12.10.2026 (21038)

Підписав: Галєєва Алла Євгенівна

Сертифікат: 3C080BB109AB25980400000036121E008314F700

Дійсний: з 04.10.2026 21:00:00 по 04.10.2028 20:59:59

ПРОТОКОЛ № 290

зборів комісії з визначення доцільності проведення закупівель товарів, робіт і послуг в Державній установі «Територіальне медичне об'єднання Міністерства внутрішніх справ України по Чернігівській області»

15 жовтня 2026 року

м. Чернігів

Присутні:

Голова комісії: Олена Ярош, заступник начальника установи з загальних питань.

Секретар комісії: Оксана Білим, юрисконсульт сектору документального забезпечення та контролю

Члени комісії, доповідачі:

1. Олена Шаш, начальник відділу – головний бухгалтер відділу бухгалтерського обліку та звітності.
2. Катерина Іцко, уповноважений з антикорупційної діяльності.
3. Артем Юрченко, головний інженер АУП.
4. Максим Гончарук, завідувач господарства обслуговуючого персоналу ТМО.
5. Аліса Добровольська, інженер з охорони праці відділу кадрового забезпечення та військового обліку.
6. Олена Михайліченко, сестра медична старша поліклініки.
7. Валентина Колодежна, сестра-господиня поліклініки.
8. Олена Федоренко, сестра-господиня лікарні.
9. Майя Бондаренко, маляр обслуговуючого персоналу.

Доповідач: Артем Юрченко, головний інженер АУП.

Порядок денний:

1. Обговорення питання щодо доцільності проведення процедури закупівлі згідно Доповідної записки № 33/45-1178 від 15.10.2026 (21097).

СЛУХАЛИ:

Артем Юрченко, щодо доцільності проведення процедури закупівлі згідно Доповідної записки № 33/45-1178 від 15.10.2026 (21097), який просив закупівлю згідно зазначеної доповідної записки вважати доцільною та запланувати дану закупівлю.



ДУ "ТМО МВС УКРАЇНИ ПО ЧЕРНІГІВСЬКІЙ ОБЛ." № 33/45-1180 від 15.10.2026 (21110)

Підписав: Ярош Олена Анатоліївна

Сертифікат: 3FAA9288358EC00304000000875B3C003CDAE700

Дійсний: з 31.08.2025 21:00:00 по 31.08.2027 20:59:59

ГОЛОСУВАЛИ:

Склад	ПІБ	За, проти, утримався
Голова комісії: заступник начальника установи з загальних питань	Ярош О.А.	за
	Іцко К.М.	за
	Шаш О.М.	за
	Юрченко А.М.	за
	Гончарук М.О.	за
	Добровольська А.О.	за
	Федоренко О.М.	за
	Колодежна В.В.	за
	Михайліченко О.Ю.	за
	Бондаренко М.М.	за

«за» - всі присутні, «проти» - 0, «утримались» - 0

Рішення прийнято одногolosно


УХВАЛИЛИ:

1. Закупівлю згідно Доповідної записки № 33/45-1178 від 15.10.2026 (21097) вважати доцільною.
2. Запланувати закупівлю згідно Доповідної записки від № 33/45-1178 від 15.10.2026 (20197).

Голова комісії

Олена ЯРОШ

Секретар комісії



Оксана БІЛИМ

Список розсилки

vikivik29@gmail.com — ФОП Іванченко В.І.

fdsbud@ukr.net — ТОВ «ФДС БУД»

bud_garant2020@ukr.net — ТОВ "ЧЕРНІГІВ-БУД ГАРАНТ"