

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НЕОБХІДНІ ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ

Інформація про обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі за результатами процедури закупівлі – відкриті торги, початок проведення процедури **02.08.2024 року**

Обґрунтування необхідності закупівлі — замовник здійснює закупівлю даного виду робіт з метою приведення до експлуатаційних вимог покрівлі, яка вже не виконує своєї функції.
Ремонт виконується без зміни геометричних розмірів та функціонального призначення об'єкту.
Оздоблення горища капітальним ремонтом не передбачені.

Предмет закупівлі: код ДК 021:2015: 45453000-7 – капітальний ремонт і реставрація (Капітальний ремонт покрівлі будівлі госпіталю ДУ "ТМО МВС України по Харківській області" літ. Н-2 за адресою: місто Харків, проспект Гагаріна, будинок 19)

Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмета закупівлі – 3 572 494,00грн (Три мільйони п'ятсот сімдесят дві тисячі чотириста дев'яносто чотири тисяч гривень. 00 коп.). Визначена на підставі кошторисного розрахунку проектної документації, який пройшов експетизу та отримав позитивний висновок.

Відомість обсягів робіт

№ п/п.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість
1	2	3	4	5
		Ремонтно-будівельні роботи		
		"Коеф. для врахування впливу умов виробництва будівельних робіт: Н15=1,2 - Виконання ремонтно-будівельних робіт на покрівлях і фасадах будинків, будівель і споруд, що експлуатуються"		
		Розділ 1. Демонтажні роботи		
1	KP8-2-4	Розбирання покриттів покрівлі з хвилястих азбестоцементних листів	100м2	13.5312
2	KP8-1-2	Розбирання лат [решетування] з дощок з прозорами	100м2	13.5312
3	KP20-40-1 Н15=1	Навантаження сміття вручну	1 т	34.099
4	C311-30-М	Перевезення сміття до 30 км	т	34.099
		Розділ 2. Горище та покрівля		
		<i>Перекладання цегляних карнизів</i>		
5	KP3-54-1	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,4 м3.	1 м3	4.5
6	KP20-41-2 Н15=1	Перевезення сміття до 30 км	100 т	0.08595
7	C311-30-М	<i>Ремонт штукатурки зовнішніх тумб, вент. каналів та тощо з землі та риштувань по каменю та бетону, товщина шару 20 мм</i>	т	8.595
8	KP11-17-1		100м2	1.446

9	KP11-17-2	Додавати на кожні наступні 10 мм товщини шару при ремонті штукатурки зовнішніх тумб, вент.каналів та тощо по каменю та бетону з землі та риштувань. Додавати до 25 мм	100м2	1.446
10	KP12-27-1	Ґрунтування простих фасадів під фарбування з землі та риштувань	100м2	1.446
11	KP12-51-1	Вапняне фарбування нових фасадів з риштувань по підготовленій поверхні	100м2	1.446
12	KP8-40-10	Улаштування з листової сталі зонтів над тумбами	100 м2	0.29
13	KP8-6-1	Укріплення кроквяних ніг розшиванням дошками з двох боків	100м	0.2
14	KP20-21-1	Вогнезахист дерев'яних конструкцій ферм, арок, балок, крокв, мауерлатів	м3	36.54
15	KP8-26-2	Улаштування лат [решетування] з прозорами із дощок і брусків під покрівлю	100м2	13.5312
16	KP20-19-3	Антисептування водними розчинами лат	100м2	13.5312
17	KP20-21-3	Вогнезахист лат під покрівлю	100м2	13.5312
18	KP8-31-1	Улаштування гідроізоляції прокладної	100м2	13.5312
19	KP4-17-4	насухо Обшивання каркасів листами OSB	100 м2	13.5312
20	KP20-21-3	Вогнезахист OSB під покрівлю	100м2	13.5312
21	KP8-31-2	Улаштування покриття з рулонних матеріалів насухо з промазуванням кромки мастикою	100м2	13.5312
22	KP8-31-2	Улаштування покриття з бітумної черепиці	100м2	13.5312
23	КБ10-25-4 Н2=1,15; Н5=1,15	Улаштування поясків, сандриків та тощо	100м	0.55
24	KP8-40-4	Улаштування з листової сталі поясків, сандриків, підвіконних відливів	100м	5.5
25	KP8-41-2	Улаштування жолобів настінних зі звисами з готових елементів	100м	1.7
26	KP8-41-2	Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з готових елементів	100м	1.87
27	KP8-39-1	Огородження покрівель перилами	100м	1.76
28	КБ10-20-1 Н2=1,15; Н5=1,15	Розділ 3. Слухові вікна Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 1 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0.0329
29	КБ9-72-1 Н15=1	Розділ 4. Металоконструкції Виготовлення ґратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	т	0.231
30	KP20-12-1	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	1т	0.231
31	КБ13-16-6 Н15=1, Н1=2	Ґрунтування металевих поверхонь за два рази ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0.0737
32	KP20-10-1	Перекриття каналів дерев'яними щитами	м2 щита	2
33	КБ10-15-1 Н1=3	Укладання ходових дошок (3 доски по 100 мм)	100м	2.7113

Обсяги ресурсів на ремонтні роботи

Найменування	Одиниця виміру	Кількість
3	4	5
<u>Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u>	-	-
Ґрунтовка глибокопроникна	л	28,92
Ґрунтовка ГФ-021 червоно-коричнева	т	0,0013266
Аератор коньковий для бітумної черепиці (L=1,22м)	шт	46
Бітумна ґрунтовка (для покрівлі з бітумної (гнучкої) черепиці)	т	0,8118
Бітумна черепиця	м2	1556,09
Блоки віконні металопластикові	м2	0,73
Блоки віконні металопластикові жалюзійні	м2	2,56
Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,003234
Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, IV сорт	м3	8,11872
Вапно будівельне негашене грудкове, сорт 1	т	0,027474
Герметик силіконовий	л	0,56
Ґрати металеві	т	0,5368
Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 25 мм, III сорт	м3	0,000316
Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, II сорт	м3	16,23744
Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, II сорт	м3	0,276
Дошки обрізні з хвойних порід, товщина 30 мм	м3	2,534
Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 3 мм	т	0,033437
Дюбель 6,0x60	шт	276
Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42	т	0,0020603
Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42	т	0,0049665
Катанка гарячекатана у мотках, діаметр 6,3-6,5 мм	т	0,001071
Кисень технічний газоподібний	м3	0,8778
Круги армовані абразивні зачисні, діаметр 180x6 мм	шт	0,0693

Ксилол нафтовий, марка А	т	0,000221
Металеві елементи кріплення	шт	27
Монтажна піна професійна універсальна	л	1,85
Підкладковий килим під гнучку черепицю	м2	1556,088
Папір шліфувальний	м2	0,34704
Плівка поліетиленова	м2	1556,09
Пластина гумова рулонна вулканізована	кг	0,9152
Плити OSB товщ.15мм	м2	1420,78
Поковки з квадратних заготовок, маса 1,8 кг	т	0,33915
Пропан-бутан технічний	м3	0,08455
Профілі сталеві гнуті замкнуті зварні 80x80x4мм	т	0,233
Розчин антисептичний для захисту деревини на водній основі, безбарвний.	л	231,8
Розчин вогнезахисний для захисту деревини на водній основі, безбарвний.	л	1240,19
Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	1,08
Свердла Д 5.0 HSS Pro Long	шт	0,00029
Система зовнішнього водостоку (комплект)	м	357
Сталь кутова 50 x 5мм	т	0,003
Сталь листовая оцинкована з полімерним покриттям, товщина листа 0,7 мм	м2	159,85
Суміш ЦПС	кг	6163,58
Цвяхи будівельні 3,0x70 мм	т	0,022
Цвяхи будівельні 3,0x80 мм	т	0,00062
Цвяхи будівельні з конічною головкою 4,0x100 мм	т	0,000464
Цвяхи будівельні з конічною головкою 5,0x120 мм	т	0,0855872
Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8x60 мм	т	0,0865556
Цвяхи оцинковані будівельні	т	0,0406
Цвяхи покрівельні 3,5x40 мм	т	0,000725
Цвяхи толеві круглі 2,5x40 мм	т	0,0405936
Цегла силікатна одинарна повнотіла, розміри 250x120x65 мм, марка М150	1000шт	1,773

Місце виконання робіт: 61001, Харківська обл., місто Харків, пр-т Гагаріна, 19

Термін виконання робіт: до 20.12.2024 року