

Замовник Державна установа "Територіальне медичне об'єднання Міністерства внутрішніх справ України по Чернігівській області"

(назва організації)

Підрядник ФО-П Волгаєв В.С.

(назва організації)

ДОГОВІРНА ЦІНА

на Поточний ремонт приміщень будівлі поліклініки ДУ "ТМО МВС України по Чернігівській області", за адресою: м. Чернігів, проспект Миру, 217, що здійснюється в 2024 році

Вид договірної ціни: тверда.

Визначена згідно з

№ ч.ч	Обґрунтування	Найменування витрат	Вартість, тис. грн.			
			всього	будівельних робіт	інших витрат	6
1	2	3	4	5	6	6
1		Прямі витрати, в тому числі	841,03167	841,03167	-	-
	Розрахунок N1	Заробітна плата	303,74046	303,74046	-	-
	Розрахунок N2	Вартість матеріальних ресурсів	527,04236	527,04236	-	-
	Розрахунок N3	Вартість експлуатації будівельних машин і механізмів	10,24885	10,24885	-	-
	Розрахунок N4	Загальновиробничі витрати	167,68813	167,68813	-	-
	Розрахунок N5	Кошти на зведення (пристосування) та розбирання титульних тимчасових будівель і споруд	-	-	-	-
	Розрахунок N6	в т.ч. зворотні суми	-	-	-	-
	Розрахунок N7	Кошти на виконання будівельних робіт у зимовий період (на обсяги робіт, що плануються до виконання у зимовий період)	-	-	-	-
	Розрахунок N8	Кошти на виконання будівельних робіт у літній період	-	-	-	-
	Розрахунок N9	Інші супутні витрати	-	-	-	-
	Розрахунок N10	Разом	1008,71980	1008,71980	-	-
	Розрахунок N11	Прибуток	22,93022	22,93022	-	-
	Розрахунок N12	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельної організації	11,65979	-	-	11,65979
	Розрахунок N13	Кошти на покриття ризиків	-	-	-	-
	Розрахунок N14	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6
11	Розрахунок №13	<p>Разом (ч.ч 1-10) Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва Разом договірної ціна Всього договірної ціна в т.ч. зворотні суми:</p>	1043,30981 54,91104 1098,22086 1098,22086	1031,65002 - 1031,65002	11,65979 54,91104 66,57084

Керівник підприємства
(організації) замовника



С. Галесва

[Signature]

В. С. Волгаєв

Керівник генеральної
підприємства

Державна установа «Технічне регулювання» згідно з рішенням Міністерства внутрішніх справ України по Чернівецькій області»
 Вх. № 375
 Кількість арк. 01
 Ост. док. к. 2024 р.
 Дод. « »

Замовник Державна установа "Територіальне медичне об'єднання Міністерства внутрішніх справ України по Чернігівській області"
(назва організації)

Підрядчик ПП"Арбо"
(назва організації)

ДОГОВІРНА ЦІНА

на Поточний ремонт приміщень будівлі поліклініки ДУ "ТМО МВС України по Чернігівській області",
за адресою: м. Чернігів, проспект Миру, 217, що здійснюється в 2024 році

Вид договірної ціни: тверда.

Визначена згідно з

№ Ч.ч	Обґрунтування	Найменування витрат	Вартість, тис. грн.		
			всього	будівельних робіт	у тому числі: інших витрат
1	2	3	4	5	6
1	Прямі витрати, у тому числі		707,77826	707,77826	-
	Заробітна плата		255,61569	255,61569	-
	Вартість матеріальних ресурсів		443,53755	443,53755	-
2	Вартість експлуатації будівельних машин і механізмів		8,62502	8,62502	-
3	Загальновиробничі витрати		141,11955	141,11955	-
4	Кошти на зведення (пристосування) та розбирання титульних тимчасових будівель і споруд		-	-	-
5	Кошти на виконання будівельних робіт у зимовий період (на обсяги робіт, що плануються до виконання у зимовий період)		-	-	-
6	Кошти на виконання будівельних робіт у літній період		-	-	-
	Інші супутні витрати		-	-	-
7	Разом Прибуток		848,89781 20,87616	848,89781 20,87616	- -

1	2	3	4	5	6
8	Розрахунок N10	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельної організації	10,61546	-	10,61546
9	Розрахунок N11	Кошти на покриття ризиків	-	-	-
10	Розрахунок N12	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами	880,38943	869,77397	10,61546
11	Розрахунок N13	Разом (ч.ч 1-10) Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва	46,33629	-	46,33629
		Всього по Розділу I	926,72572	869,77397	56,95175
12	Розрахунок N14	Розділ II. Устаткування, меблі та інвентар Витрати на придбання та доставку устаткування на будову	-	-	-
		Всього по Розділу II	926,72572	-	-
		Всього договірної ціна (р.I + р.II)	926,72572	-	-



А. С. Галесва

М. В. Сідько

Державна установа «Територіальне лідиційне управління Міністерства внутрішніх справ України по Чернівецькій області»
 Вх. № 576
 Кількість арж. 20
 Осн. док. « 20 28 р. »
 Под. « »

Замовник Державна установа "Територіальне медичне об'єднання Міністерства внутрішніх справ України по Чернігівській області"

(назва організації)

Підрядник ПП "Укрреконструкція"

(назва організації)

ДОГОВІРНА ЦІНА

на Поточний ремонт приміщень будівлі поліклініки ДУ "ТМО МВС України по Чернігівській області",
за адресою: м. Чернігів, проспект Миру, 217, що здійснюється в 2024 році

Вид договірної ціни: тверда.

Визначена згідно з

№ Ч.ч	Обґрунтування	Найменування витрат	Вартість, тис. грн.			
			всього	будівельних робіт	у тому числі: інших витрат	6
1	2	3	4	5	6	
1		Прямі витрати, в тому числі	881,57604	881,57604	-	-
	Розрахунок N1	Заробітна плата	318,38315	318,38315	-	-
	Розрахунок N2	Вартість матеріальних ресурсів	552,44997	552,44997	-	-
	Розрахунок N3	Вартість експлуатації будівельних машин і механізмів	10,74293	10,74293	-	-
2		Загальновиробничі витрати	175,77202	175,77202	-	-
3		Кошти на зведення (пристосування) та розбирання титульних тимчасових будівель і споруд	-	-	-	-
4		в т.ч. зворотні суми	-	-	-	-
4		Кошти на виконання будівельних робіт у зимовий період (на обсяги робіт, що плануються до виконання у зимовий період)	-	-	-	-
5		Кошти на виконання будівельних робіт у літній період	-	-	-	-
6		Інші сукупні витрати	-	-	-	-
		Разом	1057,34806	1057,34806	-	-
7		Прибуток	26,00239	26,00239	-	-
8		Кошти на покриття адміністративних витрат будівельної організації	13,22213	-	-	13,22213
9		Кошти на покриття ризиків	-	-	-	-
10		Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6
11	Розрахунок N13	<p>Разом (ч.ч 1-10) Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва Разом договірної ціна Всього договірної ціна в т.ч. зворотні суми:</p>	1096,57258 57,71435 1154,28693 1154,28693	1083,35045 - 1083,35045	13,22213 57,71435 70,93647



Керівник генеральної
 підрядної організації

О. О. Захарченко



Державна установа «Тернопільське об'єднання Міністерства охорони здоров'я України по Чернівецькій області»
 Вх. № 377
 Кількість арк. 26
 Осн. док. № 01
 Дод. « » 2024 р.

Начальнику ДУ «ТМО МВС України
по Чернігівській області»-лікарю
Аллі ГАЛЕЄВІЙ

ДОПОВІДНА ЗАПИСКА

Про закупівлю послуг з поточного ремонту

Відповідно до виконання Плану заходів з реалізації Національної стратегії зі створення безбар'єрного простору в Україні на період до 2030 року, а також ДБН В.2.2-40:2018 «Інклюзивність будівель і споруд» та ДБН В.2.2-10:2022 «Заклади охорони здоров'я» прошу передбачити закупівлю послуги з поточного ремонту приміщень будівлі поліклініки ДУ "ТМО МВС України по Чернігівській області", за адресою: м. Чернігів, проспект Миру, 217, (код ДК 021:2015 - 45450000-6) на суму 1 060 000,00 грн. (середньозважена округлена сума комерційних пропозицій)

Заступник начальника установи із
загальних питань

Юрій ГАЛАГАН



ДУ "ТМО МВС УКРАЇНИ ПО ЧЕРНІГІВСЬКІЙ ОБЛ." № 33/45-56 від 26.01.2024 (979)

Підписав: Галаган Юрій Володимирович

Сертифікат: 248197DDFAB977E504000000C20B110178684704

Дійсний: з 21.07.2023 05:22:13 по 20.07.2024 20:59:59

ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ

**Поточний ремонт приміщень будівлі поліклініки ДУ "ТМО МВС України по Чернігівській області",
за адресою: м. Чернігів, проспект Миру, буд. 217 (ДБН А.2.2-3:2014) (код за ЕЗС ДК 021:2015 –
45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи)**
<https://ch-tmo.mvs.gov.ua/current-repair-of-premises-2024>

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	Кабінет №109			
1	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	м2	19,1	
2	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	м2	49,7	
3	Розбирання вентиляційних коробів з плит	м2	3,26	
4	Розбирання сталевих повітроводів діаметром 320 мм, периметром 1000 мм з листової сталі товщиною до 1,2 мм	м2	3,53	
5	Розбирання сантехнічних коробів батарей опалення	м2	2,1	
6	Знімання трапів чавунних	шт	1	
7	Демонтаж кабелю	м	18,6	
8	Демонтаж групових щитків	шт	3	
9	Демонтаж світильників з лампами розжарювання	шт	2	
10	Нарізування швів у цементних покриттях	м шва	48	
11	Розбирання цементних покриттів підлог	м2	19,1	
12	Демонтаж світильників з лампами розжарювання	шт	2	
13	Демонтаж вимикачів, розеток	шт	2	
14	Ремонт штукатурки внутрішніх стін по каменю та бетону цементно-вапняним розчином, площа до 1 м2, товщина шару 20 мм	м2	46,41	
15	Ремонт штукатурки прямокутних укосів всередині будівлі по каменю та бетону цементно-вапняним розчином	м2	4,19	
16	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	м	17,4	
17	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2	м2	19,1	
18	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати	м2	19,1	
19	Укладання металеві сітки в цементно-бетонне покриття	м2	19,1	
20	Улаштування обшивки коробу гіпсокартонними листами з кріпленням шурупами з улаштуванням металевого каркасу без утеплення	м2	3,18	
21	Ґрунтування обштукатурених поверхонь стін і укосів	м2	50,6	
22	Ґрунтування підлоги	м2	19,1	
23	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	46,41	
24	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	м2	46,41	
25	Оздоблювання стін рідкими шпалерами	м2	46,41	
26	Шпаклювання укосів шпаклівкою типу "сатенгіпс" товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	4,19	
27	Шпаклювання укосів шпаклівкою [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	м2	4,19	
28	Високоякісне фарбування укосів	м2	4,19	
29	Високоякісне фарбування плит підвіконня	м2	0,61	
30	Фарбування олійними сумішами за 2 рази раніше пофарбованих труб	м2	3,4	
31	Улаштування покриттів з ламінату на шумогідроізоляційній прокладці з проклеюванням швів клеєм	м2	36,65	

32	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	м	15,35
33	Улаштування каркасу підвісних стель	м2	19,1
34	Укладання плит стельових в каркас стелі	м2	18,38
35	Установлення ґрат вентиляційних	ґрати	1
36	Прокладання кабелів живлення	м	28
37	Установлення щитків освітлювальних	шт	1
38	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 1-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	шт	3
39	Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен до 20 см2	м	68
40	Прокладання проводів при схованій проводці в борознах	м	84
41	Забивання борозен ширина борозни до 50 мм, глибина борозни до 20 мм	м	68
42	Установлення вимикачів утепленого типу при схованій проводці, 1-клавішних	шт	1
43	Установлення розеток утепленого типу при схованій проводці	шт	10
44	Монтаж світильників	шт	2
45	Навантаження сміття вручну	т	6,1
46	Перевезення сміття до 15 км	т	6,1
Кабінет №117 та №118			
47	Розбирання дерев'яних плінтусів	м	23,6
48	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму	м2	18,92
49	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	м2	1,5
50	Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли	м3	1,21
51	Піднесення вантажів на 10 м понад врахованої нормами відстані (50 м)	т	8,2
52	Нарізування швів у цементних покриттях	м шва	34
53	Розбирання цементних покриттів підлог	м2	18,92
54	Демонтаж світильників з лампами розжарювання	шт	4
55	Демонтаж вимикачів, розеток	шт	8
56	Ремонт штукатурки внутрішніх стін по каменю, товщина шару 20 мм	м2	47,74
57	Безпіддане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	46,3
58	Безпіддане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	м2	46,3
59	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2	м2	18,92
60	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати	м2	18,92
61	Ґрунтування підлоги	м2	18,92
62	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	18,92
63	Улаштування плінтусів з плиток керамогранітних	м	16,88
64	Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю	м2	1,93
65	Ґрунтування обштукатурених поверхонь укосів	м2	1,93
66	Шпаклювання укосів шпаклівкою типу "сатенгіпс" товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	1,93
67	Шпаклювання укосів шпаклівкою [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	м2	1,93
68	Високоякісне фарбування укосів	м2	1,93
69	Високоякісне фарбування плит підвіконня	м2	0,61
70	Ґрунтування обштукатурених поверхонь стін	м2	46,3
71	Оздоблювання стін рідкими шпалерами	м2	46,41
72	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на	м2	1,44

	розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт		
73	Фарбування олійними сумішами за 2 рази раніше пофарбованих труб та радіаторів	м2	2,4
74	Улаштування каркасу підвісних стель	м2	18,92
75	Укладання плит стельових в каркас стелі	м2	17,48
76	Установлення ґрат вентиляційних	ґрати	1
77	Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен до 20 см2	м	64
78	Прокладання проводів при схованій проводці в борознах	м	92
79	Забивання борозен ширина борозни до 50 мм, глибина борозни до 20 мм	м	64
80	Установлення вимикачів утепленого типу при схованій проводці, 2-клавішних	шт	1
81	Установлення розеток утепленого типу при схованій проводці	шт	10
82	Монтаж світильників	шт	4
83	Демонтаж раковин [умивальників]	к-т	1
84	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води	к-т	1
85	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із труб діаметром до 25 мм	шт	2
86	Під'єднання нових ділянок трубопроводу до існуючих мереж водопостачання чи опалення діаметром 20 мм	шт	2
87	Навантаження сміття вручну	т	4,6
88	Перевезення сміття до 15 км	т	4,6
	Кабінет №301		
89	Знімання декоративних панелей для влаштування прорізу дверей	м2	6,72
90	Розбирання цегляних перегородок для влаштування дверного прорізу	м3	0,31
91	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками з металопластику у кам'яних стінах	м2	2,2
92	Запінення дверних коробок , площа прорізу до 3 м2	м2	2,05
93	Улаштування каркасу під облицювання стін декоративними панелями	м2	6,72
94	Облицювання укосів декоративними панелями	м2	1
95	Улаштування плінтусів з плиток керамогранітних	м	1,6
96	Штукатурення плоских поверхонь дверних укосів по бетону та каменю	м2	0,6
97	Шпаклювання укосів шпаклівкою типу "сатенгіпс" товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	0,6
98	Шпаклювання укосів шпаклівкою [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	м2	0,6
99	Високоякісне фарбування укосів	м2	0,6
100	Поліпшене фарбування водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	9,12
101	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	0,33
102	Навантаження сміття вручну	т	0,86
103	Перевезення сміття до 15 км	т	0,86
	Кабінет №304		
104	Розбирання дерев'яних плінтусів	м	17,8
105	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму	м2	20,8
106	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	м2	1,44

107	Піднесення вантажів на 10 м понад врахованої нормами відстані (50 м)	т	6,2
108	Нарізування швів у цементних покриттях	м шва	37
109	Розбирання цементних покриттів підлог	м2	20,8
110	Демонтаж світильників з лампами розжарювання	шт	2
111	Демонтаж вимикачів, розеток	шт	5
112	Демонтаж смуг заземлення	м	9,28
113	Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен до 20 см2	м	9,28
114	Монтаж смуг заземлення	м	9,28
115	Забивання борозен ширина борозни до 50 мм, глибина борозни до 20 мм	м	9,28
116	Ремонт штукатурки внутрішніх стін по каменю, товщина шару 20 мм	м2	46,3
117	Безпіддане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	44,86
118	Безпіддане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	м2	44,86
119	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2	м2	20,8
120	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати	м2	20,8
121	Ґрунтування підлоги	м2	20,8
122	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	20,8
123	Улаштування плінтусів з плиток керамогранітних	м	17,8
124	Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю	м2	3,1
125	Ґрунтування обштукатурених поверхонь укосів	м2	3,1
126	Шпаклювання укосів шпаклівкою типу "сатенгіпс" товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	3,1
127	Шпаклювання укосів шпаклівкою [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	м2	3,1
128	Високоякісне фарбування укосів	м2	1,84
129	Високоякісне фарбування плит підвіконня	м2	0,72
130	Ґрунтування обштукатурених поверхонь стін	м2	46,3
131	Обклеювання стін шпалерами вологостійкими на тканинній основі по штукатурці і бетону, по листових матеріалах, гіпсобетонних і гіпсолітових поверхнях	м2	46,16
132	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	1,44
133	Фарбування олійними сумішами за 2 рази раніше пофарбованих труб та радіаторів	м2	5,25
134	Улаштування каркасу підвісних стель	м2	20,5
135	Укладання плит стельових в каркас стелі	м2	19,78
136	Установлення ґрат вентиляційних	ґрати	1
137	Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен до 20 см2	м	66
138	Прокладання проводів при схованій проводці в борознах	м	94
139	Забивання борозен ширина борозни до 50 мм, глибина борозни до 20 мм	м	66
140	Установлення вимикачів утепленого типу при схованій проводці, 2-клавішних	шт	1
141	Установлення розеток утепленого типу при схованій проводці	шт	10
142	Монтаж світильників	шт	2
143	Демонтаж раковин [умивальників]	к-т	1
144	Розбирання трубопроводів з труб чавунних каналізаційних діаметром до 50 мм	м	0,6

145	Демонтаж трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 15 мм	м	1
146	Пробивання борозен в цементних покриттях, переріз борозен до 100 см2	м	1,2
147	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	м	1,2
148	Під'єднання нових ділянок трубопроводу до існуючих мереж водопостачання чи опалення діаметром 20 мм	шт	2
149	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води	к-т	1
150	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із труб діаметром до 25 мм	шт	2
151	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм	м	0,7
152	Забивання борозен в цегляних стінах	м	0,7
153	Навантаження сміття вручну	т	3,8
154	Перевезення сміття до 15 км	т	3,8

В місцях де технічна специфікація містить посилання на конкретні марку чи виробника товару вважати вираз "або еквівалент". Посилання в технічних специфікаціях, відомостях робіт, відомостях ресурсів на конкретні торговельні марки чи фірми, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника передбачає можливість включення Учасником еквівалентів зазначених позицій. Еквівалентом вважається матеріали та/або обладнання, що відповідає технічним та технологічним характеристикам матеріалів та/або обладнання, передбаченого проектом. Обґрунтування посилання на марку (ки) конкретного (их) товарів або виробника (ків) – таке посилання є необхідним, оскільки за основними характеристиками такий товар/робота/послуга оптимально відповідає потребам Замовника.

1. Ціна тендерної пропозиції Учасника повинна бути розрахована відповідно до Кошторисних норм України «Настанова з визначення вартості будівництва», затверджених наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства від 01.11.2021 за № 281. Ціна тендерної пропозиції, за яку Учасник згоден виконати замовлення, розраховується виходячи з обсягів виконання робіт на підставі нормативної потреби в трудових і матеріально-технічних ресурсах, необхідних для виконання робіт за місцем їх виконання, відповідно до замовлення та діючих цін на них. Ціну тендерної пропозиції слід визначати відповідно до Технічного завдання щодо використання конкретних матеріалів і конструкцій; якості виконання робіт, з дотриманням діючих норм і правил виконання робіт, технічної експлуатації будівельної техніки і безпечних умов праці. Вид договірної ціни – тверда.

В складі кошторисної документації Учасником надається:

- договірна ціна (тверда);
- локальний(і) кошторис(и);
- зведений кошторисний розрахунок;
- підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису;
- розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису
- розрахунок вартості експлуатації машин та механізмів;
- розрахунок інших витрат.
- розрахунок кошторисної ЗП (згідно з Порядком розрахунку кошторисної ЗП, який враховується при визначенні вартості будівництва об'єктів, затв. Наказом Мінрегіону від 20.10.2016 № 281).

2. Для підтвердження якості виконання робіт з поточного ремонту, згідно технічного завдання, необхідно надати, в складі пропозиції, Сертифікат внутрішнього аудитора систем менеджменту якості, у відповідності з вимогами ISO 9001:2015, ISO 19011:2018.

3. Якість всіх матеріалів, виробів, конструкцій, що будуть застосовуватися в процесі ремонту, повинні відповідати вимогам відповідних норм і стандартів, діючим на території України.

4. Виконавець повинен здійснювати замовлення, постачання, приймання, розвантажування, складання, збереження та подачу на об'єкт матеріалів, виробів і конструкцій, виконувати контроль за їх якістю та комплектацією.
5. Виконавець повинен дотримуватись правил техніки безпеки та охорони праці, відповідно до Закону України «Про охорону праці».
6. У зв'язку з введенням військового стану Замовник вважає, що оприлюднення у відкритому доступі детального плану закладу може нести загрозу безпеці колективу та пацієнтам закладу. А отже, перед поданням пропозиції, Учасник повинен оглянути об'єкт. У складі пропозиції необхідно надати Довідку про ознайомлення з об'єктом (форма 1), з відміткою (посада, ПІБ, підпис посадової особи Замовника та печатка Замовника) представника Замовника.

Довідка

про ознайомлення з об'єктом

форма 1

№ з/п	Назва організації учасника	Посада представника організації учасника	Прізвище, ім'я, по-батькові представника організації учасника	Дата обстеження об'єкта
1	2	3	4	5

Підпис представника організації учасника

(підпис)

(ініціали, прізвище)

М.П.

Підпис представника замовника

(підпис)

(ініціали, прізвище)

М.П.

Пропозиції учасників, які не здійснили огляд об'єкту, не беруться до уваги та не розглядаються.